

**Direzione:** EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112**Area:****DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G17293 del 17/12/2024

Proposta n. 42335 del 15/11/2024

Oggetto:**Presenza annotazioni contabili**

Determina a contrarre ai sensi dell'art.71D.lgs. n.36/2023 per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'acquisto di n.10 Tende a 6 moduli da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale di accoglienza in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori. Intervento n.253 - CUP F8912000090001.Prenotazione impegni di spesa a favore di cred. diversi per € 1.220.000,00 (compresa Iva) sul capitolo U0000E46174 per le annualità 2024-2026.Impegno di spesa di € 8.800,00 sul capitolo U0000E46174 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul capitolo E0000341560 per le annualità 2024-2026. Impegno di spesa di € 2.000,00 pari allo 0,20% dell'importo, sul capitolo U0000E46174 a favore della società "Giubileo 2025 S.p.A." e. f. 2024.Impegno di spesa di € 660,00 sul Capitolo U0000T19427 a favore dell'A.N.A.C. (Cod. Cred. 159683)E.F. 2024

Proponente:Estensore **DI RUGGIERO GABRIELE ARCANGELO** _____ *firma elettronica* _____Responsabile del procedimento **TISTI GIOVANNI** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale **M. LA PIETRA** _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _____

Responsabile dell'Area Ragioneria **DELLARNO GIUSEPPE** _____ *firma digitale* _____Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. **MARCO MARAFINI** _____ *firma digitale* _____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 42335 del 15/11/2024

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
1)	I	U0000T19427	2024	660,00	01.01 1.04.01.01.010
Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti					
9.01.01.10					
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA					
<hr/>					
2)	P	U0000E46174	2024	899.120,00	11.01 2.02.01.05.000
Attrezzature					
2.02.01.99					
CREDITORI DIVERSI					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50					
<hr/>					
3)	I	U0000E46174	2024	880,00	11.01 2.02.01.05.999
Attrezzature n.a.c.					
2.02.01.99					
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
<hr/>					
4)	P	U0000E46174	2025	238.664,00	11.01 2.02.01.05.000
Attrezzature					
2.02.01.99					
CREDITORI DIVERSI					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50					
<hr/>					

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento			
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
5)	I	U0000E46174	2025		6.336,00	11.01 2.02.01.05.999
Attrezzature n.a.c.						
2.02.01.99						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
<hr/>						
6)	P	U0000E46174	2026		82.216,00	11.01 2.02.01.05.000
Attrezzature						
2.02.01.99						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50						
<hr/>						
7)	I	U0000E46174	2026		1.584,00	11.01 2.02.01.05.999
Attrezzature n.a.c.						
2.02.01.99						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
<hr/>						
8)	E	E0000341560	2024		880,00	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
2.02.01.99						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
<hr/>						
9)	E	E0000341560	2025		6.336,00	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
2.02.01.99						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

10)	E	E0000341560	2026	1.584,00	500.59900 3.05.99.02.001
-----	---	-------------	------	----------	--------------------------

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

2.02.01.99

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 42335 del 15/11/2024

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Determina a contrarre ai sensi dell'art.71D.lgs. n.36/2023 per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'acquisto di n.10 Tende a 6 moduli da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale di accoglienza in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori. Intervento n.253 - CUP F8912000090001.Prenotazione impegni di spesa a favore di cred. diversi per € 1.220.000,00 (compresa Iva) sul capitolo U0000E46174 per le annualità 2024-2026.Impegno di spesa di € 8.800,00 sul capitolo U0000E46174 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul capitolo E0000341560 per le annualità 2024-2026. Impegno di spesa di € 2.000,00 pari allo 0,20% dell'importo, sul capitolo U0000E46174 a favore della società "Giubileo 2025 S.p.A." e. f. 2024.Impegno di spesa di € 660,00 sul Capitolo U0000T19427 a favore dell'A.N.A.C. (Cod. Cred. 159683)E.F. 2024

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		Determina a contrarre ai sensi dell'art.71D.lgs. n.36/2023 per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'acquisto di n.10 Tende a 6 moduli da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale di accoglienza in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori. Intervento n.253 - CUP F8912000090001.Prenotazione impegni di spesa a favore di cred. diversi per € 1.220.000,00 (compresa Iva) sul capitolo U0000E46174 per le annualità 2024-2026.Impegno di spesa di € 8.800,00 sul capitolo U0000E46174 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul capitolo E0000341560 per le annualità 2024-2...	11/01	2.02.01.05.999	U0000E46174

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2024	880,00		Dicembre	880,00
			Totale	880,00

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
5		Determina a contrarre ai sensi dell'art.71D.lgs. n.36/2023 per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'acquisto di n.10 Tende a 6 moduli da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale di accoglienza in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori. Intervento n.253 - CUP F8912000090001.Prenotazione impegni di spesa a favore di cred. diversi per € 1.220.000,00 (compresa Iva) sul capitolo U0000E46174 per le annualità 2024-2026.Impegno di spesa di € 8.800,00 sul capitolo U0000E46174 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul capitolo E0000341560 per le annualità 2024-2...	11/01	2.02.01.05.999	U0000E46174

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2025	6.336,00		Dicembre	6.336,00
			Totale	6.336,00

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
------------	--	--	-------------------------	--	--

Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
7		Determina a contrarre ai sensi dell'art.71D.lgs. n.36/2023 per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'acquisto di n.10 Tende a 6 moduli da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale di accoglienza in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori. Intervento n.253 - CUP F8912000090001.Prenotazione impegni di spesa a favore di cred. diversi per € 1.220.000,00 (compresa Iva) sul capitolo U0000E46174 per le annualità 2024-2026.Impegno di spesa di € 8.800,00 sul capitolo U0000E46174 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul capitolo E0000341560 per le annualità 2024-2...	11/01	2.02.01.05.999	U0000E46174

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno	Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2026	1.584,00	Marzo	1.584,00
		Totale	1.584,00

Copia

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art.71D.lgs. n.36/2023 per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'acquisto di n.10 Tende a 6 moduli da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale di accoglienza in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori. Intervento n. 253 - CUP F89120000090001.Prenotazione impegni di spesa a favore di cred. diversi per € 1.220.000,00 (compresa Iva) sul capitolo U0000E46174 per le annualità 2024-2026.Impegno di spesa di € 8.800,00 sul capitolo U0000E46174 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul capitolo E0000341560 per le annualità 2024-2026. Impegno di spesa di € 2.000,00 pari allo 0,20% dell'importo, sul capitolo U0000E46174 a favore della società "Giubileo 2025 S.p.A." e. f. 2024. Impegno di spesa di € 660,00 sul Capitolo U0000T19427 a favore dell'A.N.A.C. (Cod. Cred. 159683)E.F. 2024.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del R.R. 9/2023;

VISTO in particolare l'art. 3 del regolamento regionale n. 9/2023 che modifica l'art. 20, comma 1, del suddetto regolamento regionale n. 1/2002 (Istituzione delle direzioni regionali), con il quale, ai sensi dell'art. 17, è istituita, tra le altre, la Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e Nue112";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2024, n. 96 con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e Nue112";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G07449 del 07 giugno 2024, con cui è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione di I^ fascia "Acquisti, gare ed economato", nell'ambito dell'Area Logistica e Approvvigionamento, Acquisti Economici e Procedure di Gara della Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e Nue112" al dott. Giovanni Tisti;

VISTA la comunicazione del Direttore generale, prot. 573860 del 30/04/2024, recante le indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, con decorrenza 1° maggio 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii;

VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 recante: "Legge di stabilità regionale 2024";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA LA Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2024, n. 284, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11".

VISTO l'art. 10, comma 3 del D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l'assunzione di impegni pluriennali;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione civile" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, che reca la nuova disciplina delle Organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTA la celebrazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 che avrà inizio in data 24 dicembre 2024 e proseguirà lungo l'anno 2025, il conseguente ingente afflusso di pellegrini e loro gestione;

VISTO l'art. 1 comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e ss.mm.ii. ai sensi del quale:

- *“Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”;*
- *“Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari”;*

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii., *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* che in relazione al Giubileo della Chiesa cattolica 2025 prevede:

- all'art 1, comma 427 *“Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" può agire in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*
- all' art 1 comma 425 ter *“in relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresì, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021”;*
- all'art 1, comma 423 *“Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427.L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società "Giubileo 2025" e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi.”*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2024:

- il quale, muovendo dall'esigenza di includere in un unico allegato al medesimo decreto l'elenco degli interventi connessi alle celebrazioni del giubileo della Chiesa Cattolica 2025, ha approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;
- il quale, si compone dell'Allegato 1, recante l' *“Elenco interventi del programma dettagliato”* comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 agosto 2024, n.663 che:

- approva il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, e l'integrazione del piano delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;
- approva lo schema di convenzione tra la società "Giubileo 2025 S.p.a." e la Regione Lazio – Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112", in qualità di soggetto attuatore per gli interventi connessi all'attuazione del "Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio";

VISTA la convenzione sottoscritta in data 29/08/2024 tra la "Giubileo 2025 S.p.a." e la Regione Lazio, quest'ultima si impegna a realizzare l'intervento per il quale il programma dettagliato la individua
Soggetto Attuatore: Intervento n. 253 – Villaggio campale accoglienza Regione Lazio, con prenotazione di impegno delle somme a disposizione per il 2024;

ATTESO CHE la Regione Lazio è soggetto attuatore per l'intervento di cui all'Allegato 1 al DPCM 11 giugno 2024, n.253 "Villaggio campale accoglienza Regione Lazio", individuato come tipologia di intervento essenziale e indifferibile, il CUP di riferimento è F89I20000090001;

VISTO che

- l'individuazione dell'area in cui organizzare il Villaggio Campale è stata resa nota e disponibile a fine ottobre 2024;
- la necessità di accogliere i numerosi volontari che saranno impegnati nelle manifestazioni giubilari, e di approvvigionarsi quindi, di dotazioni campali di pronta operatività, quali tende a 6 moduli;
- le attrezzature da acquistare prevedono tempistiche di produzione piuttosto lunghe, e pertanto, l'obbligazione sarà perfezionata per l'annualità 2025;
- è necessario impegnare i fondi dell'annualità 2024, in quanto potrebbero non essere disponibili per le annualità successive e dunque l'incoerenza tra anno di impegno e piano finanziario di attuazione sarà risolta in sede di riaccertamento dei residui.

VISTA altresì la necessità di dover procedere, post evento giubilare, alla manutenzione, ricondizionamento e sanificazione, delle tende di accoglienza, da effettuarsi presumibilmente nei primi mesi dell'anno 2026;

SI RITIENE pertanto, di procedere all'avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'acquisto di n. 10 Tende a 6 moduli da accoglienza e relativo servizio di manutenzione, ricondizionamento e sanificazione post evento giubilare, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che, a partire dal 24/09/2019, è stata attivato il nuovo sistema di e-Procurement denominato "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.LA" raggiungibile all'indirizzo www.regione.lazio.it/centrale e in virtù di quanto disciplinato dall'art. 3, comma 4-bis, Legge Regionale n. 12/2016, come modificato dall'articolo 6, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 13/2018, la Regione Lazio, ha l'obbligo di svolgere le gare esclusivamente sulla nuova piattaforma regionale STELLA;

RILEVATO che l'importo complessivo da porre a base d'asta sia pari ad € 1.000.000,00 (esclusa Iva) per la fornitura di n. 10 Tende a 6 moduli da accoglienza e servizi accessori che trova la copertura finanziaria sul capitolo U0000E46174 e che lo stesso deriva da una indagine di mercato;

RITENUTO, pertanto, prenotare l'impegno, a copertura del quadro economico di appalto, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) sul capitolo U0000E46174 "Utilizzazione dell'assegnazione dello stato per la realizzazione degli interventi essenziali e indifferibili per il

giubileo 2025 - volontariato e logistica - villaggio campale accoglienza regione lazio (dpcm 10/04/2024 e dpcm 11/06/2024 e attrezzature” corrispondente alla missione 11 programma 01 del piano dei conti 2.02.01.05.000 di € 1.220.000,00 Iva inclusa di cui € 899.120,00 nell’esercizio finanziario 2024, € 238.664,00 nell’esercizio finanziario 2025 e € 82.216,00 nell’esercizio finanziario 2026;

TENUTO CONTO che ai sensi del D.lgs. 36/2023:

- Art.3 *“Principio dell’accesso al mercato”*, la stazione appaltante favorisce, l’accesso al mercato secondo le modalità indicate dal codice nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza;
- Art.14 comma 1, lett. c) il valore complessivo dell’appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- Art.7 l’importo dell’appalto è quantificato al momento dell’indizione di gara pari a complessivi € 1.000.000,00 (esclusa Iva) e trova copertura finanziaria nel capitolo di bilancio U0000E46174;
- Art.21 comma 2 le attività dei contratti pubblici sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005 n.82, attraverso piattaforme digitali interoperabili;
- Art 83 comma 1) la procedura di gara verrà indetta mediante Bando di Gara dove verrà indicato il CIG acquisito attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- Art.87 comma 1 -2-3) verrà assicurato un disciplinare di gara e capitolato che fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione di offerta, i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra aggiudicatario e stazione appaltante, le specifiche tecniche, le certificazioni delle forniture e la garanzia per la partecipazione alla procedura pari al 2% del valore complessivo della procedura ai sensi dell’art 106 d.lgs. 36/2023;
- Art 94 verranno applicate le regole di esclusione automatica;
- Art 108 *“criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”* comma 3), si procederà all’aggiudicazione della fornitura secondo il criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023:

- comma 1, nelle procedure di gara aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara;
- comma 2 il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’art 84, e che le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e ss. mm. e ii., in particolare l’art. 222, comma 12, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la Deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 610 del 19 dicembre 2023, con la quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare all’Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, relativamente all’anno 2024;

SI RITIENE di dover impegnare per la presente gara la somma equivalente ad € 660,00 Cap. U0000T19427 corrispondente alla missione 01 programma 01 codice di V livello del piano dei conti

1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti”, in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683);

RITENUTO di dover approvare a tal fine gli schemi degli atti di gara e i documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel dettaglio:

- Capitolato tecnico;
- Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati
 - ✓ Allegato 1 - Domanda di partecipazione
 - ✓ Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva
 - ✓ Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 89 del D.lgs. n. 159/2011
 - ✓ Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 85 del D.lgs. n. 159/2011
 - ✓ Allegato 6 – Schema di Offerta Economica
 - ✓ Allegato 7 – Schema di contratto

VISTO l’articolo 45, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 36/2023 che disciplina l’incentivo per funzioni tecniche per appalti di lavori, servizi e forniture, svolte da dipendenti della Stazione Appaltante, stabilendone il limite massimo nella misura del 2% dell’importo a base di gara e rinviando, per quanto concerne le modalità e i criteri di attribuzione, alla Contrattazione Decentrata Integrativa e ad apposito Regolamento adottato dalle singole Amministrazioni;

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;

VISTO l’art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;

RILEVATO che l’art. 383 sexies, comma 2, prevede che la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all’importo posto a base della specifica procedura di acquisto;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 383 sexies comma 2 del R.R. n.1/2002 la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all’importo posto a base della specifica procedura di affidamento ed in particolare per servizi e forniture oltre i 750.000 euro è l’1,1%;

CONSIDERATO che l’importo su cui calcolare la misura del fondo è pari ad € 1.000.000,00, la percentuale su cui calcolare il fondo è pari all’ 1,10 % dell’importo complessivo e pertanto pari ad € 11.000,00 di cui l’80% in dettaglio complessivamente € 8.800,00 a favore del personale impiegato nelle fasi di gara (programmazione, affidamento ed esecuzione);

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione si concluderà nel corso dell’esercizio finanziario 2024, la fase di affidamento si concluderà nel corso dell’esercizio finanziario 2025 e la fase di esecuzione si concluderà nel corso dell’esercizio finanziario 2026;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 383 sexies comma 3 del R.R. n.1/2002 l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o

fornitura con le modalità ed i criteri previsti nella presente sezione, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 383 quater;

TENUTO CONTO che, per quanto disciplinato dall'art. 383 sexies comma 3 del R.R. n.1/2002 il valore complessivo stimato a base d'asta della procedura in questione (oltre € 750.000,00 euro), nonché della percentuale da applicare relativamente alla classe d'importo, stabilita nell'1,1%, il fondo complessivamente risulta suddiviso come di seguito:

Entità complessiva del Fondo pari all'1,1% calcolato sul valore dell'appalto di € 1.000.000,00	€ 11.000,00
Di cui quota pari all'80% dell'1,1%, destinato per incentivi al personale	€8.800,00
Quota pari al 20% dell'1,1%, destinato all'acquisto di strumenti e tecnologie di progettazione	€ 2.200,00

VALUTATO che le risorse finanziarie costituenti il fondo provengono da fondi vincolati ed ai sensi del Dlgs 36/2023 art.45, comma 5, il 20% di cui sopra non prevede l'impegno;

CONSIDERATO che, per quanto disciplinato dall'art. 383 septies comma 1 del R.R. n.1/2002 la quota di ripartizione verticale del fondo è la seguente:

Quota di ripartizione singole fasi procedurali	Totali
Programmazione (10%)	€ 880,00
Affidamento (30%)	€ 2.640,00
Esecuzione (60%)	€ 5.280,00
TOTALE	€ 8.800,00

CONSIDERATO che, in relazione alle competenze assegnate la Direzione Regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112" si occuperà dell'intera procedura di gara, ossia delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione, sono pertanto, col presente atto, nominati:

- il RUP per la fase di programmazione, affidamento ed esecuzione: Giovanni Tisti,
- il Collaboratore per la fase di programmazione: Laura Del Brocco,
- il Collaboratore per la fase di affidamento: Gabriele Arcangelo Di Ruggiero,
- il Direttore dell'esecuzione nella fase di esecuzione: Stefano Gentili,
- il Collaboratore per la fase di esecuzione: Gabriele Arcangelo Di Ruggiero,
- il Verificatore della fornitura nella fase di esecuzione: Giuseppe Tibaldeschi,

CONSIDERATO che, ai RUP, al DEC, al Verificatore e ai collaboratori amministrativi nelle tre fasi verrà contestualmente ripartita la quota di fondo ad essi assegnata, pari ad € 8.800,00;

TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall'art. 383 septies del R.R. n.1/2002 in merito alla ripartizione orizzontale del fondo e dei ruoli e funzioni svolte dal personale coinvolto nella procedura in questione, lo stesso risulta così suddiviso:

Fase di Programmazione	
Quota di ripartizione in base alle funzioni affidate	Totali
Giovanni Tisti (75%) <i>RUP</i>	€ 660,00
Laura Del Brocco (25%) <i>Collaboratore</i>	€ 220,00
TOTALE	€ 880,00
Fase di Affidamento	
Quota di ripartizione in base alle funzioni affidate	Totali
Giovanni Tisti (60%) <i>RUP</i>	€ 1.584,00
Gabriele Arcangelo Di Ruggiero (40%) <i>Collaboratore</i>	€ 1.056,00
TOTALE	€ 2.640,00
Fase di esecuzione	
Quota di ripartizione in base alle funzioni affidate (2025-2026)	IMPORTI
Giovanni Tisti (30%) <i>RUP</i>	€ 1.584,00 (€ 1.108,80 + € 475,20)
Stefano Gentili (40%) <i>DEC</i>	€ 2.112,00 (€ 1.478,40 + € 633,60)
Giuseppe Tibaldeschi (15%) <i>Verificatore</i>	€ 792,00 (€ 554,40 + € 237,60)
Gabriele Arcangelo Di Ruggiero (15%) <i>Collaboratore</i>	€ 792,00 (€ 554,40 + € 237,60)
TOTALE	€ 5.280,00

CONSIDERATO di dover impegnare le somme necessarie per le attribuzioni previste dall'art.45 del D.lgs. 36/2023 e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del R.R. n. 1/2002, come modificato con D.G.R. n. 94 del 20/02/2018, la somma di € 8.800,00 (pari all'80% del fondo incentivi calcolato sul valore di gara) sul capitolo di spesa U0000E46174 corrispondente alla missione 11 programma 01 del piano dei conti 2.02.01.05.000, in favore del creditore n. 176734 "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002" per il personale es. fin. 2024-2025-2026 per la fase di programmazione, affidamento ed esecuzione che verranno espletate per le annualità 2024-2025-2026 così ripartiti:

programmazione 10%	€ 880,00	E.F.2024
affidamento 30%	€ 2.640,00	E.F.2025
esecuzione 60%	€ 5.280,00	E.F.2025-2026
	€ 8.800,00	

CONSIDERATO che:

- la fase di esecuzione sarà avviata a giugno 2025 con la consegna e il montaggio effettivo delle tensostrutture;
- sarà ultimata presumibilmente entro marzo 2026 con lo smontaggio, sanificazione e sistemazione delle tensostrutture nei locali stabiliti e di proprietà della Protezione Civile;

- pertanto, gli incentivi al personale per la fase di esecuzione verranno corrisposti in regime di competenza parte nell'annualità 2025 e parte nel 2026, come sotto ripartito:

Quota esecuzione da giugno a dicembre 2025	€ 3.696,00	E.F.2025
Quota esecuzione da gennaio a marzo 2026	€ 1.584,00	E.F.2026
Totale fase esecuzione	€ 5.280,00	E.F. 2025-2026

RITENUTO di procedere all'accertamento dell'importo a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. creditore n. 176734) per € 8.800,00 sul capitolo E0000341560 destinato a retribuire il personale dipendente per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione che verranno espletate per l'annualità 2024-2025-2026 così ripartiti:

programmazione 10%	€ 880,00	E.F.2024
affidamento 30%	€ 2.640,00	E.F.2025
esecuzione 60%	€ 5.280,00	E.F.2025-2026
	€ 8.800,00	

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza nell'esercizio finanziario come sopra rappresentato.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

1. di autorizzare l'indizione, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'acquisto della fornitura di n. 10 Tende a 6 moduli da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale di accoglienza in occasione del "Giubileo dei Giovani 2025" e servizi accessori, per il valore complessivo di € 1.000.000,00 esclusa Iva;
2. di approvare gli schemi degli atti di gara e i documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel dettaglio:
 - Capitolato tecnico;
 - Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati
 - ✓ Allegato 1 - Domanda di partecipazione
 - ✓ Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva
 - ✓ Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 89 del D.lgs. n. 159/2011
 - ✓ Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 85 del D.lgs. n. 159/2011
 - ✓ Allegato 6 – Schema di Offerta Economica
 - ✓ Allegato 7 – Schema di contratto
3. di prendere atto che le obbligazioni verranno a scadenza per la fase di programmazione nell'annualità 2024, per la fase di affidamento nell'annualità 2025 e la fase di esecuzione nelle annualità 2025-2026;

4. di prenotare l'impegno, a copertura del quadro economico di appalto, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) sul capitolo U0000E46174 corrispondente alla missione 11 programma 01 del piano dei conti 2.02.01.05.000 di € 1.220.000,00 (Iva Inclusa) di cui € 899.120,00 nell'esercizio finanziario 2024, € 238.664,00 nell'esercizio finanziario 2025 e € 82.216,00 nell'esercizio finanziario 2026;
5. di impegnare l'importo di € 660,00 sul capitolo U0000T19427 dell'es. fin. 2024 nell'ambito della Missione 01 del Programma 01, Piano dei conti finanziario fino al V livello 1.04.01.01.010 "Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti", a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683);
6. di nominare per la gestione della procedura di gara in argomento, il sottoelencato personale regionale:
 - il RUP per la fase di programmazione, affidamento ed esecuzione: Giovanni Tisti,
 - il Collaboratore la fase di programmazione: Laura Del Brocco,
 - il Collaboratore per la fase di affidamento: Gabriele Arcangelo Di Ruggiero,
 - il Direttore dell'esecuzione nella fase di esecuzione: Stefano Gentili,
 - il Collaboratore per la fase di esecuzione: Gabriele Arcangelo Di Ruggiero,
 - Il Verificatore della fornitura nella fase di esecuzione: Giuseppe Tibaldeschi,
7. di impegnare, per le attribuzioni previste dall'articolo 45, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002 e successive modifiche, la somma di € 8.800,00 sul capitolo U0000E46174 corrispondente alla missione 11 programma 01 del piano dei conti 2.02.01.05.000, così ripartita:
 - di € 880,00 per gli incentivi al personale per la fase di programmazione nell'annualità 2024;
 - di € 2.640,00 per gli incentivi al personale per la fase di affidamento nell'annualità 2025;
 - di € 5.280,00 per gli incentivi al personale per la fase di esecuzione nelle annualità 2025-2026, e precisamente di € 3.696,00 nell'annualità 2025 e di € 1.584,00 nell'annualità 2026;
8. di procedere all'accertamento dell'importo a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. cred. 176734) per € 8.800,00 sul capitolo E0000341560 destinato a retribuire il personale dipendente per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione che verranno espletate per l'annualità 2024-2025-2026 così ripartiti:
 - di € 880,00 per gli incentivi al personale per la fase di programmazione nell'annualità 2024;
 - di € 2.640,00 per gli incentivi al personale per la fase di affidamento nell'annualità 2025;
 - di € 5.280,00 per gli incentivi al personale per la fase di esecuzione, rispettivamente di € 3.696,00 nell'annualità 2025 e di € 1.584,00 nell'annualità 2026;
9. di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e trasparenza rendendo disponibili gli atti di gara sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione Bandi di Gara e Trasparenza e sulla piattaforma telematica STELLA, nonché pubblicando nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it);
10. di pubblicare il presente atto sul BURL;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore
Massimo La Pietra

Copia



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TENDE DI ACCOGLIENZA DA UTILIZZARE PER
L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO CAMPALE PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA
2025 E SERVIZI CONNESSI.
INTERVENTO N. 253 - CUP F89I20000090001**

CAPITOLATO TECNICO

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi connessi</i>
---	---

A. OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura ha per oggetto la fornitura di n. 10 tende a 6 moduli CPV principale 39522530-I aventi le caratteristiche minime e gli allestimenti di seguito indicati.

È oggetto della fornitura il servizio di manutenzione e ricondizionamento delle n. 10 tende da effettuarsi in un'unica soluzione, post evento giubilare, come meglio specificato di seguito.

È altresì oggetto della fornitura, una giornata di formazione relativa al montaggio e smontaggio di una tenda.

Si evidenzia altresì che le immagini illustrate nel presente documento sono riportate con mero scopo indicativo e non esaustivo delle specifiche tecniche richieste.

B. CONDIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, l'operatore economico espressamente accetta a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole riportate nel presente Capitolato tecnico.

Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche minime e i requisiti di conformità cui devono necessariamente rispondere le forniture indicate in oggetto, declinate nella configurazione base.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione l'operatore economico si impegna a fornire beni pienamente corrispondenti alle caratteristiche tecniche elencate ai paragrafi C ed E del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18 dello Schema di Contratto.

C. ELEMENTI COMUNI DELLA FORNITURA

Le attrezzature devono essere nuove di fabbrica e della versione più recente in commercio.

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente fornire per ciascun elemento della fornitura (attrezzature connesse):

- i. La garanzia di anni due (2) sul funzionamento;
- ii. La specifica garanzia contro la formazione di ruggine e sulla verniciatura;
- iii. La disponibilità delle parti di ricambio per anni dieci (10);
- iv. La presenza di almeno uno (1) centro di assistenza, proprio o autorizzato, nella regione Lazio;
- v. Il servizio di assistenza presso i suddetti centri, anche per interventi fuori garanzia;
- vi. La personalizzazione degli elementi della fornitura, tramite verniciatura a caldo, ovvero dei loghi della protezione civile della Regione Lazio, in tal senso verrà successivamente fornito file vettoriale ed ulteriori indicazioni sulla posizione dei loghi.

Inoltre:

- vii. Dovrà essere dichiarato che, in termini costruttivi e di sicurezza, le attrezzature fornite sono conformi alla più recente normativa di riferimento, avendo per altro cura di indicarne gli estremi, ad esempio "Direttiva 2014/30/UE;
- viii. Per ciascuna attrezzatura, ove previsto dalla vigente normativa, dovrà essere rilasciata specifica omologazione.

D. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

L'importo IVA esclusa, posto a base di gara su cui indicare il massimo ribasso offerto, ammonta ad euro 1.000.000,00, per l'intera fornitura ivi compresi i servizi di manutenzione e ricondizionamento, e la giornata di formazione relativa al primo montaggio.

E. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi connessi</i>
---	---

La tenda media deve essere composta da una struttura pneumatica e da un telo di copertura.

Il montaggio e lo smontaggio della tenda devono essere effettuati tramite gonfiatori elettrici così da ottenere un rapido dispiegamento. I gonfiatori elettrici devono avere anche la funzione di deflatori. La struttura deve essere ancorata al suolo per mezzo di picchetti. La tenda completa deve avere la possibilità di essere dispiegata e messa in funzione facilmente da operatori opportunamente formati e addestrati dal momento in cui le strutture sono state dispiegate in loco.

Il terreno su cui viene montata la tenda alloggio non deve necessitare di alcuna preparazione specifica se non la rimozione di oggetti taglienti (sassi, rami) per evitare eventuali danni al pavimento o disagi al personale presente all'interno della struttura pneumatica.

I teli di copertura, i pannelli frontali, il pavimento e gli archi pneumatici di supporto dovranno essere realizzati con tessuti di poliestere ad alta resistenza, con rivestimento polimerico e/o co-polimerico (PVC) applicato su entrambi i lati in grado di essere saldati ad alta frequenza (HF).

Gli accessori presenti sul tessuto dovranno essere costituiti da una miscela di cloruro di vinile o polimeri e/o copolimeri in grado di essere saldati ad alta frequenza (HF).

La tenda dovrà essere composta da più parti (di seguito denominati moduli) in maniera tale da poter essere collegati tra loro per formare un'unica struttura.

La struttura oggetto della presente Specifica dovrà essere composta da n°6 moduli:

- 1 modulo anteriore
- 4 moduli centrali
- 1 modulo posteriore

I moduli centrali dovranno prevedere la possibilità di essere aggiunti nel numero più appropriato in relazione alle esigenze logistiche.

La struttura principale dovrà essere costituita da archi pneumatici collegati tra loro tramite tubi pneumatici (di seguito denominati tubi di collegamento) e aste distanziatrici in lega leggera.

Gli archi pneumatici dovranno essere di tre tipologie:

- arco anteriore,
- arco centrale,
- arco posteriore

dotati di valvole per consentirne il gonfiaggio per mezzo di compressori, pompe manuali o elettriche.

La tenda dovrà essere costituita da una copertura, due pannelli frontali, un pavimento asportabile e presentare una porta sia sul pannello anteriore e posteriore. Sui lati dovranno essere previste finestre, una porta laterale, una porta di emergenza e fessure di aerazione. La tenda dovrà essere dotata di una serie di accessori per il fissaggio a terra e un kit per eventuali riparazioni (specificati di seguito) oltre ad un impianto elettrico standard.

La tenda, una volta che i moduli sono stati dispiegati, disposti a terra e uniti, dovrà avere la possibilità di essere montata in tempi celeri per mezzo di gonfiatori elettrici.

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO
	Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi connessi

E.1 DIMENSIONI E CONFIGURAZIONE DELLA TENDA

Dimensioni principali dei tre moduli:

Modulo	DIMENSIONI ESTERNE $\pm 3\%$		
	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza (cm)
Fronte	830	300	415
Centrale	830	490	415
Centrale	830	490	415
Centrale	830	490	415
Centrale	830	490	415
Posteriore	830	460	415

La tenda, pronta per la spedizione, dovrà essere suddivisa in singoli moduli ognuno piegato e imballato in un'apposita sacca. La tabella seguente indica il volume e i pesi dei singoli sacchi contenenti i moduli.

Modulo	DIMENSIONI, VOLUMI E PESI DEI MODULI IMBALLATI $\pm 3\%$				
	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza (cm)	Volume (m3)	Peso (Kg)
Frontale	90	145	70	0.91	173
Centrale	90	145	70	0.91	184
Posteriore	90	145	70	0.91	195

Configurazione e principali caratteristiche geometriche della tenda composta da modulo anteriore, centrali e posteriore:

TIPO DI TENDA	N° di finestre	N° di aeratori	N° di porte frontali	N° di porte LATERALI	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Altezza (m)	Superficie (m2)
6 MODULI 4 PORTE	10	2	2	2	27,2 $\pm 3\%$	8,30 $\pm 3\%$	4,15 $\pm 3\%$	100 $\pm 3\%$

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi connessi</i>
---	---

La struttura della tenda deve essere progettata per resistere ai seguenti carichi:

Carico di neve per m2	Velocità del vento
20 kg	100 km/h

Ciascuna tenda nella sua configurazione deve essere composta dai seguenti componenti:

- N°1 modulo frontale composto da:
 - una struttura pneumatica;
 - un telo di copertura;
 - un catino;
- N°4 moduli centrali composto da:
 - una struttura pneumatica;
 - un telo di copertura;
 - un catino;
- N°1 modulo posteriore composto da:
 - una struttura pneumatica;
 - un telo di copertura;
 - un catino;
- Un kit di picchetti;
- Un kit di barre in alluminio;
- Un kit di riparazione + manuale di istruzioni;
- N° 2 gonfiatori manuali;
- N° 3 gonfiatori elettrici;

Ciascuna tenda deve essere accessoriata con i seguenti componenti:

- Impianto elettrico base 6 A led 15 w- 2900 lm doppia linea lampade;
- Modulo di ingresso frontale 1,2 m;
- Kit coibente frontale;
- Kit coibente centrale;
- Kit coibente posteriore;
- Almeno 4 diffusori aria;
- Kit gonfiaggio a quattro vie con MPS;
- Almeno 5 teli divisori trasversali;
- Almeno 10 teli divisori longitudinali;



- Contenitori logistici (cesta);
- Un kit tappeto antipolvere;
- Un kit di grelle livellatrici;
- Un kit di distribuzione interno dell'aria.

E.2 MODULO FRONTALE

Struttura pneumatica

La struttura pneumatica portante del modulo frontale dovrà essere composta da un arco frontale, un arco centrale e sei tubi distanziatori pneumatici completamente realizzati in tessuto aventi le caratteristiche descritte nell'apposito paragrafo "STRUTTURA PNEUMATICA PORTANTE".

La struttura dovrà essere completata da pali snodati in alluminio.





Telo di copertura

Il telo di copertura del modulo frontale dovrà essere costituito da un telo di copertura superiore, un telo di copertura frontale e un pavimento uniti tra loro mediante saldatura ad alta frequenza. I teli dovranno essere realizzati con tessuti aventi le caratteristiche descritte di seguito:

Telo di copertura superiore.

Il telo di copertura superiore dovrà essere costituito da strati di tessuto saldati tra loro, con predisposizione ad essere unito, mediante la stessa saldatura, al telo di copertura frontale e al pavimento.

Il telo di copertura superiore dovrà presentare, sul lato esterno, saldati ad alta frequenza, i seguenti accessori in corrispondenza di ogni arco:

- n° 4 borchie (due per ogni arco) per il passaggio dei tiranti laterali direttamente ancorati agli archi;
- n° 2 pattine di protezione (una per ogni arco) a protezione dei fori presenti sul telo di copertura che permettono l'accesso diretto alle valvole di gonfiaggio e sovrappressione poste sugli archi; in corrispondenza della pattina posta sulle valvole dell'arcata frontale dovrà essere riportata una stampa indicante le istruzioni d'uso;
- n° 6 borchie singole in PVC (tre per ogni arcata), per il collegamento dei tubi distanziatori pneumatici della rete ombreggiante;

Al telo di copertura superiore dovranno essere inoltre saldati:

- sul lato interno borchie singole posizionate in corrispondenza delle borchie doppie saldate sugli archi frontali e centrali;
- sulla parte posteriore del telo del modulo dovrà essere saldata la cerniera senza cursore che permette di unire il modulo al modulo adiacente;
- Sul lato esterno del telo, in prossimità della cerniera, una pattina per proteggere l'unione tra i due moduli. Lungo tutto il lato libero interno della pattina dovrà essere cucito un nastro a gancio;
- n° 2 finestre, poste una per lato del modulo in posizione centrale tra due archi adiacenti;
- n° 1 aeratore posto sopra ogni finestra.

Telo di copertura frontale

Il telo di copertura frontale, costituito da strati di tessuto saldati tra loro, dovrà essere unito mediante saldatura al telo di copertura frontale e al pavimento.

Il telo dovrà essere composto da:

- una porta frontale con saldato un lembo di collegamento;
- n° 2 manicotti per il passaggio dei tiranti frontali direttamente ancorati all'arco frontale posti in corrispondenza degli angoli laterali superiori;
- n° 4 bottoni a fungo per l'applicazione di una tasca formato A4;
- una tasca removibile formato A4 in PVC trasparente;
- n° 4 bottoni a fungo per l'applicazione di ulteriore logo personalizzato di dimensioni 100x100 cm posti a sinistra dell'anta;



- un'etichetta identificativa del modulo posta a destra della porta;
- n° 4 manicotti da 42 cm di diametro per tubi aria condizionata;
- n° 2 manicotti da 15 cm di diametro per cavi elettrici;

Pavimento

Il pavimento dovrà essere formato da strati di tessuto saldati tra loro Alta Frequenza (HF welding) dimensionato in modo tale da coprire l'intera superficie occupata dal modulo centrale.

Lungo i lati laterali e frontali dovrà risalire fino a congiungersi con la copertura superiore e il timpano a cui dovrà essere saldato.


Nel pavimento dovranno essere applicati i seguenti accessori:

- n° 4 borchie doppie saldate nella parte interna e posizionate ciascuna in corrispondenza di ciascuna base dei due archi del modulo centrale e fissate ad esse;
- n° 2 falchette con moschettone poste sul lato posteriore e destinate ad essere collegate alle corrispondenti toppe con occhiello in nastro di poliestere posto sul lato anteriore del pavimento del modulo adiacente;
- esternamente, n° 12 falchette per ogni lato laterale provviste di un anello metallico per consentire il fissaggio a terra del pavimento posto n° 6 sul lato anteriore e n° 3 per ogni lato laterale;
- lungo il lato esterno posteriore dovrà essere cucito un nastro a gancio H50 mm per il collegamento con il lato frontale del modulo adiacente;

La parte interna del catino dovrà essere removibile e collegata alla parte fissa tramite nastro a strappo H50 mm e n° 2 coppie di toppe con fettuccia in poliestere, occhiello e moschettone, come già descritti in precedenza.



Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori



7	Patches with brass spring catch for joining floor parts	12	4	Joints with velorum tape mm. 50 and oxidized brass pressure buttons	6
8	Patches with tape mm. 50 for joining floor parts	12	3	Stainless steel rings for inserting base anchoring pegs	32
5	Studs joining arches base to floor	12	2	Anti slip removable part of floor (one for each module)	3
POS.	DESCRIPTION	Q.ty	1	Fix part of floor (one for each module)	3
			POS.	DESCRIPTION	Q.ty



E.3 MODULO CENTRALE

Struttura pneumatica

La struttura pneumatica portante del modulo centrale dovrà essere composta da due archi centrali e sei distanziatori pneumatici completamente realizzati con tessuto avente le caratteristiche descritte nell'apposito paragrafo "STRUTTURA PNEUMATICA PORTANTE".

La struttura dovrà essere completata da aste snodate in alluminio.





Telo di copertura

Il telo di copertura del modulo centrale dovrà essere costituito da un telo di copertura superiore e frontale e da un pavimento uniti tra loro mediante saldatura ad alta frequenza costituiti da un tessuto di poliestere rivestito su entrambi i lati con PVC avente le caratteristiche descritte di seguito:

Telo di copertura superiore.

Il telo di copertura superiore dovrà essere unito mediante la stessa saldatura al telo di copertura frontale e al pavimento.

Il telo di copertura superiore dovrà presentare, in corrispondenza di ogni arcata, i seguenti accessori:

- n° 4 borchie (due per ogni arco) per il passaggio dei tiranti laterali direttamente ancorati agli archi;
- n° 2 toppe di protezione (una per ogni arco) a protezione dei fori presenti sul coperchio che permettono l'accesso diretto alle valvole di gonfiaggio e sovrapposizione poste sugli archi;
- n° 6 borchie singole in PVC (tre per ogni arcata), per il collegamento dei tubi distanziatori pneumatici della rete ombreggiante.

Al telo superiore dovranno essere inoltre saldati:

- sul lato interno montanti singoli in PVC posizionati in corrispondenza dei doppi montanti in PVC saldati sul frontale e sugli archi centrali;
- sul lato posteriore della copertura del modulo, un lato saldabile della cerniera senza cursore che permette di unire il modulo all'adiacente;
- Sul lato posteriore esterno della copertura, in prossimità della cerniera, una patta per proteggere l'unione tra due moduli. Lungo tutto il lato libero interno della patta dovrà essere cucito un nastro a gancio;
- sul lato frontale della copertura del modulo, un lato saldabile della cerniera con cursore che permette di unire il modulo all'adiacente;
- Sul lato frontale esterno della copertura, a ridosso della cerniera, una patta per proteggere l'unione tra due moduli. Lungo tutto il lato libero esterno della patta dovrà essere cucito un nastro ad anello;
- n° 4 finestre poste due per ogni lato del modulo in posizione centrale tra due archi adiacenti;
- n° 1 aeratore posto sopra ogni finestra.

Pavimento

Il pavimento dovrà essere realizzato in modo tale da coprire l'intera superficie occupata dal modulo centrale.

Lungo i lati laterali, dovrà risalire fino a congiungersi con il telo superiore a cui dovrà essere saldato.

Nel catino dovranno essere applicati i seguenti accessori:

- n° 4 borchie doppie saldate nella parte interna e posizionate ciascuna in corrispondenza di ciascuna base dei due archi del modulo centrale e fissate ad esse;



- n° 2 toppe con occhiello in nastro poliestere posizionate sul lato frontale e destinate ad essere collegate alle corrispondenti toppe con moschettone poste sul lato posteriore del pavimento del modulo adiacente;
- n° 2 falchette con moschettone poste sul lato posteriore e destinate ad essere collegate alle corrispondenti toppe con occhiello in nastro di poliestere posto sul lato anteriore del pavimento del modulo adiacente;
- esternamente, n° 4 falchette per lato laterale provviste di anello metallico per consentire il fissaggio a terra del pavimento;
- lungo il lato esterno posteriore dovrà essere cucito un nastro a gancio H50 mm per il collegamento con il lato frontale del modulo adiacente;
- lungo il lato interno frontale dovrà essere cucito un nastro ad anello H50 mm per il collegamento con il lato posteriore del modulo adiacente;

La parte interna del catino dovrà essere removibile e collegata alla parte fissa tramite nastro a strappo H50 mm e n°4 coppie di toppe con fettuccia in poliestere, occhiello e moschettone già descritti.


Copia

CAPITOLATO TECNICO



REGIONE LAZIO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori



7	Patches with brass spring catch for joining floor parts	12	4	Joints with velorum tape mm. 50 and oxidized brass pressure buttons	6
6	Patches with tape mm. 50 for joining floor parts	12	3	Stainless steel rings for inserting base anchoring pegs	32
5	Studs joining arches base to floor	12	2	Anti slip removable part of floor (one for each module)	3
POS.	DESCRIPTION	Q.ty	1	Fix part of floor (one for each module)	3
			POS.	DESCRIPTION	Q.ty



E.4 MODULO POSTERIORE

Struttura pneumatica

La struttura pneumatica portante del modulo posteriore dovrà essere composta da un arco centrale, un arco posteriore e tre tubi distanziatori pneumatici completamente realizzati con tessuto avente le caratteristiche descritte nell'apposito paragrafo "STRUTTURA PNEUMATICA PORTANTE".

La struttura dovrà essere completata da aste snodate in alluminio.





Telo di copertura

Il telo di copertura del modulo posteriore dovrà essere costituito da un telo di copertura superiore, un telo frontale posteriore e un pavimento uniti tra loro mediante saldatura ad alta frequenza realizzati con tessuti di poliestere rivestiti su entrambi i lati con PVC aventi le caratteristiche descritte di seguito:

Telo di copertura superiore.

Il telo di copertura superiore dovrà essere unito mediante la stessa saldatura al telo di copertura frontale e al pavimento.

Il telo di copertura superiore dovrà presentare, in corrispondenza di ogni arcata, i seguenti accessori:

- n° 4 manicotti (due per ogni arco) per il passaggio dei tiranti laterali direttamente ancorati agli archi;
- n° 2 toppe di protezione (una per ogni arco) a protezione dei fori presenti sul coperchio che permettono l'accesso diretto alle valvole di gonfiaggio e sovrappressione poste sugli archi;
- n° 6 borchie singole in PVC (tre per ogni arcata), per il collegamento dei tubi distanziatori pneumatici della rete ombreggiante.

Al telo superiore dovranno essere inoltre saldati:

- sul lato interno montanti singoli in PVC posizionati in corrispondenza dei doppi montanti in PVC saldati sul frontale e sugli archi centrali;
- sul lato frontale del coperchio del modulo, un lato saldabile della cerniera con cursore che permette di unire il modulo all'adiacente;
- Sul lato frontale esterno del coperchio, a ridosso della cerniera, una patta per proteggere l'unione tra due moduli. Lungo tutto il lato libero esterno del lembo dovrà essere cucito un nastro ad anello;
- n° 4 finestre, poste due per ogni lato del modulo in posizione centrale tra due archi adiacenti.
- n° 1 aeratore posto sopra ogni finestra.

Telo di copertura posteriore.

Il telo di copertura posteriore dovrà essere unito mediante la stessa saldatura al telo di copertura frontale e al pavimento.

Il telo di copertura posteriore dovrà essere composto dai seguenti componenti:

- una porta frontale con lembo di collegamento saldato intorno;
- n° 2 collettori per il passaggio dei tiranti frontali direttamente ancorati all'arco frontale posti in corrispondenza degli angoli laterali superiori;
- n° 4 bottoni a fungo sulla destra dell'anta per l'applicazione di una tasca A4
- una tasca A4 in PVC trasparente removibile
- n° 4 bottoni a fungo per l'applicazione di ulteriore logo personalizzato di dimensioni 100x100 cm posti a sinistra dell'anta;



- un'etichetta identificativa del modulo posta a destra della porta;
- n° 4 collettori da 42 cm di diametro per tubi aria condizionata;
- n° 2 collettori da 15 cm di diametro per cavi elettrici;

Pavimento


Il pavimento dovrà essere formato da strati di tessuto saldati tra loro mediante Alta Frequenza (HF welding) e dovrà essere realizzato in modo tale da coprire l'intera superficie occupata dal modulo posteriore.

Lungo i lati laterali e posteriori dovrà risalire fino a congiungersi con il telo superiore e il timpano a cui dovrà essere saldato.

Nel pavimento dovranno essere applicati i seguenti accessori:

- n° 4 borchie doppie saldate nella parte interna e posizionate ciascuna in corrispondenza di ciascuna base dei due archi del modulo centrale e fissate ad esse;
- n° 2 falchette con occhiello in nastro poliesteri posizionate sul lato frontale e destinate ad essere collegate alle corrispondenti falchette con moschettone poste sul lato posteriore del pavimento del modulo adiacente;
- esternamente, n° 14 falchette per ogni lato laterale provviste di un anello metallico per consentire il fissaggio a terra del pavimento posto n° 6 sul lato anteriore e n° 3 per ogni lato laterale;
- lungo il lato interno frontale dovrà essere cucito un nastro ad anello H50 mm per il collegamento con il lato posteriore del modulo adiacente;

La parte interna del pavimento dovrà essere removibile e collegata alla parte fissa tramite nastro a strappo H50 mm e n°4 coppie di toppe con fettuccia in poliesteri, occhiello e moschettone già descritti.



7	Patches with brass spring catch for joining floor parts	12	4	Joints with velorum tape mm. 50 and oxidized brass pressure buttons	6
6	Patches with tape mm. 50 for joining floor parts	12	3	Stainless steel rings for inserting base anchoring pegs	32
5	Studs joining archs base to floor	12	2	Anti slip removable part of floor (one for each module)	3
POS.	DESCRIPTION	Q.ty	1	Fix part of floor (one for each module)	3
			POS.	DESCRIPTION	Q.ty

COMPONENTI DELLA COPERTURA

Porta anteriore/posteriore

La porta dovrà essere dotata di due ante scorrevoli e la sua struttura dovrà comprendere:

- Una apertura con dimensioni di circa 160 cm di larghezza e 190 cm di altezza. Sui due lati verticali dell'apertura dovranno essere saldati due pannelli scorrevoli che, nella parte superiore, dovranno essere innestati in una guaina che ne guida lo scorrimento lungo l'apertura orizzontale a ribalta con cursori in plastica;
- Una toppa protettiva sopra il sistema di scorrimento per evitare eventuali infiltrazioni di acqua piovana;
- Due pannelli porta di dimensioni compatibili con quelle della apertura. Ognuno dei due pannelli dovrà




essere provvisto nella sua parte superiore di tre speciali cursori in plastica che si collegano alla guaina sul vano. I bordi verticali liberi dei pannelli di chiusura sono dotati di cerniera; la cerniera dovrà avere un sistema rapido di montaggio e smontaggio tale da garantire l'eventuale sostituzione in campo senza ausilio di alcuna attrezzatura. La cerniera dovrà essere dotata di un soffietto deformabile che riduce la sollecitazione che il rivestimento frontale scarica su di essa per effetto delle sollecitazioni meccaniche che la struttura inevitabilmente subisce durante il suo utilizzo (vento, ecc.).

- Il bordo inferiore del vano dovrà essere dotato di un sistema di piegatura che creerà, una volta sollevato, una sponda di circa 13 cm. Quando la sponda sarà abbassata dovrà permettere il passaggio di attrezzature ruotate mentre quando sarà sollevata dovrà impedire la penetrazione dell'acqua e degli insetti; Questo sistema dovrà essere dotato di sistemi di bloccaggio che permettano alla sponda di rimanere in posizione verticale;
- I pannelli porta dovranno essere dotati di sistemi di ancoraggio che permettano di mantenerli in posizione aperta con fibbie in PVC che ne rendano facile e veloce l'aggancio;
- Dovrà essere presente un'aletta di collegamento saldata HF su tutta l'apertura della porta che consenta il collegamento della tenda ai moduli d'ingresso, unendo i corridoi o direttamente a un'altra tenda avente la stessa interfaccia senza interfacce aggiuntive. Il lembo dovrà essere realizzato con lo stesso tessuto del telo di copertura. Un congruo numero di anelli e occhielli dovrà essere saldato sul lembo per consentire il collegamento meccanico per mezzo di una corda.

Il fac-simile della porta è rappresentato nel seguente disegno:



Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori



Vista della porta

Pos.	Descrizione	Quantità
1	Sportello sul fondo della porta	1
2	Saldatura del pannello della porta	2
3	Orlo con corda	1
4	Supporto in plastica	5
5	Fissaggio delle barre di supporto per il collegamento	3
6	Ribalta sul perimetro della porta	1
7	Sportello di protezione	1
8	Gancio di fissaggio	1

Porta laterale

- La porta laterale dovrà essere realizzata allo stesso modo della porta anteriore/posteriore.
- Il lembo di collegamento laterale dovrà essere progettato in modo da avere la sua sporgenza verticale uguale a quella del lembo di collegamento frontale.
- Ulteriori sistemi di tensionamento applicati sul lato interno dei pannelli porta dovranno permettere di tensionarli in caso di forte vento.



Finestre


Sui lati lunghi, tra due archi adiacenti dovrà essere prevista una finestra.


Sulle finestre dovranno essere montati i seguenti componenti, partendo dall'interno e procedendo verso l'esterno:

- Una griglia a sei aperture realizzata in un unico pezzo dello stesso tessuto del telo di copertina. Questa griglia dovrà essere saldata HF ai bordi dell'apertura della finestra e dovrà essere sagomata in modo da formare un gocciolatoio all'esterno sui due lati verticali della finestra;
- Zanzariera a scomparsa realizzata in un unico pezzo di rete sintetica idonea con un lungo i bordi interno ed esterno con velcro maschio all'interno e femmina nella parte inferiore;
- Un pannello in PVC trasparente con occhielli;
- Un pannello oscurante (realizzato con lo stesso tessuto della tenda), saldato in HF lungo il lato superiore corto verso l'esterno della tenda. Questo può essere chiuso utilizzando gli occhielli e gli stralli che sono legati insieme da una piastra.

La zanzariera, il pannello trasparente e il pannello oscurante dovranno avere la possibilità di essere aperti e fissati in posizione utilizzando le strisce di velcro e gli occhielli / sostegni sul telaio della finestra, dovranno prevedere di poter anche essere ripiegati singolarmente o insieme e tenuti in posizione da due bottoni a forma di fungo saldati all'esterno del tessuto. Ciò significa che si potranno produrre 4 situazioni operative:

- 1° – La finestra è completamente aperta con tutte le parti arrotolate.
2. – La zanzariera è aperta e tenuta in posizione dalla striscia di velcro, impedendo l'accesso agli insetti ma non impedendo la ventilazione.
- 3° - Il pannello trasparente è chiuso, che è lo stesso di quando sono chiusi i normali infissi.
- 4° – Il pannello oscurante è abbassato e l'interno della tenda è scuro. Queste situazioni sono mostrate nelle immagini seguenti.





Toppe protettive per valvole di gonfiaggio/sgonfiaggio e sovrappressione

Al telo di copertura dovranno essere applicati fori di diametro di almeno 90 mm, in corrispondenza delle valvole poste sugli archi pneumatici. Le valvole stesse dovranno sporgere dai fori. I loro bordi dovranno essere rinforzati con anelli realizzati con lo stesso tessuto del telo di copertura. Tali valvole dovranno essere protette da una toppa rettangolare realizzata con lo stesso tessuto del telo di copertura, applicata ad esso mediante saldatura HF lungo il lato superiore corto – gli altri tre lati possono essere chiusi da un sistema di velcro.




Sistema di ancoraggio del telo di copertura alla struttura pneumatica

I punti di ancoraggio dovranno essere inseriti nel lato interno del telo di copertura in corrispondenza dei punti di ancoraggio posti sugli archi, per il collegamento alla struttura pneumatica.

Ogni punto di ancoraggio dovrà essere costituito da un unico perno in PVC, saldato mediante HF.

Le borchie doppie in PVC saldate sugli archi sono collegate a quelle poste sul telo di copertura tramite bulloni in nylon. Questo collegamento meccanico dovrà essere in grado di sostenere i carichi per i quali le tende sono state progettate.

Il disegno rappresenta il sistema di ancoraggio.





Manicotti per condotto di condizionamento.

In ogni timpano dovranno essere presenti n° 4 manicotti. Questi manicotti, di circa 42 cm di diametro per il passaggio del tubo dell'impianto di riscaldamento/condizionamento, dovranno essere realizzati con lo stesso tessuto utilizzato per il telo di copertura e dovranno essere saldati allo stesso mediante saldatura elettronica HF.

Sul bordo dell'estremità libera dovrà essere cucita una guaina in tessuto sintetico non trattato alta circa 4 cm. Questa guaina dovrà contenere un tubo flessibile scorrevole in fibra di poliestere (diametro almeno 3 mm), per consentire il serraggio dei tubi sul tubo di riscaldamento/condizionamento o, se questi non sono presenti, per chiudere completamente il tubo.



Manicotti per cavi elettrici.

In ogni timpano dovranno essere presenti n°2 manicotti. Questi manicotti, di circa 15 cm di diametro per il passaggio dei cavi elettrici, dovranno essere realizzati con lo stesso tessuto utilizzato per il telo di copertura e dovranno essere saldati allo stesso mediante saldatura elettronica HF.

Sul bordo dell'estremità libera dovrà essere cucita una guaina in tessuto sintetico non trattato alta circa 4 cm. Questa guaina dovrà contenere un tubo flessibile scorrevole in fibra di poliestere (diametro almeno 3 mm), per consentire il serraggio dei tubi ai fili o, se questi non sono presenti, per chiudere completamente il tubo.




Manicotti per tiranti.

Questi manicotti, di circa 15 cm di diametro per il passaggio dei tiranti collegati agli archi, dovranno essere realizzati con lo stesso tessuto utilizzato per il telo di copertura e sono saldati allo stesso mediante saldatura elettronica HF.

Dovrà essere presente un sistema in grado di permettere di stringere i collettori attorno alle funi.


Aeratore.

Su ogni timpano della tenda dovrà essere posizionato un aeratore sopra la porta frontale della dimensione indicata nella figura seguente.

Un lembo di protezione dovrà essere saldato attorno all'apertura del timpano ed dovrà essere realizzato con lo stesso tessuto del telo di copertura. Solo il lato inferiore non dovrà essere saldato per consentire il passaggio dell'aria attraverso l'aeratore.

Questo lembo dovrà essere mantenuto in posizione aperta per mezzo di due speciali aste a L in acciaio inossidabile.

Dal lato interno della tenda, le aperture dell'aeratore dovranno presentare una zanzariera removibile e una pattina di chiusura realizzata con lo stesso tessuto del telo di copertura fissata per mezzo di nastri ad anello/ganci.


Bottoni a fungo per loghi e tasca A4 in PVC.

Su ogni timpano dovranno essere saldati bottoni a fungo in PVC per consentire l'applicazione di pannelli Logo e tasca in tessuto PVC formato A4 per etichette identificative

Dovrà essere posizionato un gruppo di quattro bottoni posti agli angoli di un quadrato di dimensioni 900x900 mm, posizionato a sinistra dell'anta frontale su ogni timpano per permettere di fissare ulteriori loghi quadrati in PVC di dimensioni 1000x1000 mm.



Un gruppo di quattro bottoni, posti agli angoli di un quadrato di dimensioni 290x290 mm, posizionato a destra dell'anta frontale su ogni timpano per permettere di fissare la tasca in PVC A4.



Tasca A4 rimovibile in PVC.

La tasca rimovibile in PVC A4 dovrà essere realizzata con custodia in PVC calandrato trasparente saldato su un tessuto in PVC dello stesso tipo della copertura della tenda. Dovrà avere la possibilità di essere fissata al telo di copertura anteriore per mezzo di fori rinforzati che si innestano nei rispettivi bottoni a fungo destinati all'uso descritto nel paragrafo precedente. L'interno della tasca dovrà essere adeguatamente protetto da pioggia e vento, ove è possibile inserire un foglio formato "A4", orientato orizzontalmente.




Collegamento tra moduli (anteriore/centrale e centrale/posteriore)

Il collegamento tra i moduli dovrà essere realizzato per mezzo di una cerniera saldabile divisibile di almeno 20 mm che ha un rettilineo di almeno 45 kg/cm protetta da un telo in PVC contro le infiltrazioni di acqua e polvere.



Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori




Borchie singole per tubo distanziatore rete ombreggiante

Sul tetto della tenda n°3 borchie singole in PVC dovranno essere saldate in corrispondenza di ogni arco. Uno dovrà essere posizionato nel colmo del tetto, gli altri due appena sopra le linee di grondaia. Dovranno permettere di collegare i tubi distanziatori gonfiabili del kit di rete ombreggiante.



Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori



Toppe con anello a D in acciaio inox per picchetti.

Le toppe dovranno essere realizzate con lo stesso tessuto del pavimento, ripiegate su sé stesse e rinforzate con nastro in poliester e largo 40mm.

Anello a D in acciaio inox di dimensioni tali da consentire il passaggio dei picchetti.




Queste toppe dovranno essere saldate ad alta frequenza al lato esterno del pavimento della tenda.



Toppe con fettuccia in poliestere occhiello/moschettone per collegamento a pavimento

Le toppe di forma ovale dovranno essere saldate ad alta frequenza sui settori del pavimento.

Su tali toppe viene dovrà essere cucito un nastro in poliestere largo almeno 40 mm in modo tale da formare un occhiello nel quale, a seconda del tipo di toppe, potrà essere fatto passare direttamente l'anello non rimovibile del moschettone o il gancio rimovibile.



PO S.	DESCRIZIONE:
3	Moschettone
2	Nastro in poliestere largo 40 mm
1	Toppa in tessuto





STRUTTURA PNEUMATICA PORTANTE



La struttura portante della tenda dovrà essere realizzata interamente con elementi pneumatici e il gonfiaggio dovrà avvenire tramite valvole posizionate, tutte sullo stesso lato, a ridosso della base degli archi.

La struttura pneumatica dovrà essere realizzata con un tessuto rivestito in PVC a tenuta d'aria. I suoi componenti dovranno essere uniti tra loro per mezzo di HFW.

La pressione di esercizio della struttura pneumatica dovrà essere di almeno 0,2 bar che permette alla tenda di resistere ad un carico di vento di 100 km/h e ad un carico di neve di 20 kg/m² senza danni. La struttura portante della tenda dovrà essere composta da archi pneumatici a cinque settori, a forma di tetto a due falde, collegati tra loro per mezzo di tre distanziali tubolari gonfiabili in corrispondenza del colmo del tetto e poco sopra le linee di grondaia, nella quantità indicata nella tabella seguente:




	Arco frontale	Archi centrali	Arco posteriore	Tubi distanziatori
MODULO FRONTALE	1	1	-	6
MODULO CENTRALE	-	2	-	6
MODULO POSTERIORE	-	1	1	3

La struttura portante dovrà essere completata da aste snodate in lega leggera di alluminio poste trasversalmente tra due archi adiacenti in corrispondenza dei settori, conferendogli una maggiore resistenza strutturale e permettendo l'applicazione degli accessori relativi all'impianto elettrico all'interno della tenda.



Ogni arco anteriore e ogni arco centrale dovrà essere collegato pneumaticamente a tre tubi distanziatori gonfiabili per mezzo di un'apposita valvola di passaggio dell'aria.

Ogni arco dovrà essere pneumaticamente indipendente dagli altri per garantire che il cedimento di un arco non comporti il cedimento dell'intera struttura.



ARCO ANTERIORE

ARCO CENTRALE

ARCO
POSTERIORE

Arco frontale

L'arco frontale dovrà essere composto da cinque sezioni tubolari saldate tra loro realizzate in tessuto di poliestere rivestito su entrambi i lati con PVC. Ogni sezione ha un diametro di circa 50 cm.

Sull'arco plantare dovranno essere applicati i seguenti accessori:

- Doppie borchie in PVC per il collegamento con le corrispondenti borchie singole della copertura;
- Borchie singole in PVC per il collegamento del telo isolante interno;
- Borchie singole in PVC per il collegamento con distanziatori pneumatici. Questi perni dovranno essere saldati in gruppi di tre collegati con i corrispondenti doppi perni saldati sul fondo dei tubi distanziatori;
- n° 2 valvole di gonfiaggio/sgonfiaggio, una rivolta verso il lato interno, l'altra rivolta verso il lato esterno della tenda. La valvola rivolta verso l'esterno dovrà interfacciarsi con l'apposito foro presente sulla copertura della tenda;
- n° 1 valvola di sovrappressione rivolta verso l'esterno che si interfaccia con il foro presente sulla copertura della tenda;
- n° 2 innesti in plastica per l'alloggiamento delle aste snodate;
- n° 3 valvole di passaggio aria femmina che realizzano il collegamento pneumatico con i distanziatori pneumatici;
- n° 2 borchie singole in PVC, una su ogni coppa, in corrispondenza delle doppie borchie saldate sul lato interno del pavimento della tenda;
- n° 4 toppe con anello a D in acciaio inox per l'ancoraggio dei tiranti in corrispondenza delle apposite maniche presenti sulla copertura della tenda.

Arco centrale

L'arco centrale dovrà essere composto da cinque sezioni tubolari saldate tra loro realizzate in tessuto di poliestere rivestito su entrambi i lati con PVC. Ogni sezione con un diametro di circa 50 cm.

Sull'arco plantare dovranno essere applicati i seguenti accessori:

- Doppie borchie in PVC per il collegamento con le corrispondenti borchie singole della copertura;
- Borchie singole in PVC per il collegamento del telo isolante interno;



- Borchie singole in PVC per il collegamento con distanziatori pneumatici. Questi perni dovranno essere saldati in gruppi di tre per il collegamento con i corrispondenti doppi perni saldati sul fondo dei tubi distanziatori;
- n° 2 valvole di gonfiaggio/sgonfiaggio, una rivolta verso il lato interno, l'altra rivolta verso il lato esterno della tenda. La valvola rivolta verso l'esterno si dovrà interfacciare con l'apposito foro presente sulla copertura della tenda;
- n° 1 valvola di sovrappressione rivolta verso l'esterno che si interfaccerà con il foro presente sulla copertura della tenda;
- n° 4 innesti in plastica per l'alloggiamento delle aste snodate;
- n° 3 valvole di passaggio aria femmina che realizzano il collegamento pneumatico con i distanziatori pneumatici;
- n° 2 borchie singole in PVC, una su ogni coppa, in corrispondenza delle doppie borchie saldate sul lato interno del pavimento della tenda;
- n° 2 toppe con anello a D in acciaio inox per l'ancoraggio dei tiranti in corrispondenza degli appositi manicotti presenti sulla copertura della tenda.

Arco posteriore

L'arco posteriore dovrà essere composto da cinque sezioni tubolari saldate tra loro in tessuto di poliestere rivestito su entrambi i lati con PVC. Ogni sezione con un diametro di circa 50 cm. Sull'arco plantare dovranno essere applicati i seguenti accessori:

- Doppie borchie in PVC per il collegamento con le corrispondenti borchie singole della copertura;
- Borchie singole in PVC per il collegamento del telo isolante interno;
- Borchie singole in PVC per il collegamento con distanziatori pneumatici. Questi perni dovranno essere saldati in gruppi di tre per il collegamento con i corrispondenti doppi perni saldati sul fondo dei tubi distanziatori;
- n° 2 valvole di gonfiaggio/sgonfiaggio, una rivolta verso il lato interno, l'altra rivolta verso il lato esterno della tenda. La valvola rivolta verso l'esterno si interfaccia con l'apposito foro presente sulla copertura della tenda;
- n° 1 valvola limitatrice di pressione rivolta verso l'esterno che si interfaccerà con il foro presente sulla copertura della tenda;
- n° 2 innesti in plastica per l'alloggiamento delle aste snodate;
- n° 2 borchie singole in PVC, una su ogni coppa, in corrispondenza delle doppie borchie saldate sul lato interno del pavimento della tenda;
- n° 4 toppe con anello a D in acciaio inox per l'ancoraggio dei tiranti in corrispondenza delle apposite maniche presenti sulla copertura della tenda.

Tubolare distanziatore

Ogni distanziale dovrà essere composto da un settore tubolare chiuso alle estremità con due coppe terminali e dovrà essere dotato di:

- n° 6 borchie doppie in PVC, tre per ogni coppa, per il collegamento meccanico con gli archi;
- n° 1 valvola di passaggio aria maschio che realizza il collegamento pneumatico con l'arco;
- n° 2 montanti singoli in PVC rivolti verso l'interno della tenda in modo da consentire il collegamento di alcuni accessori come luci e diffusore del condotto dell'aria.


**Aste distanziatrici snodate**

La struttura portante dovrà essere completata da aste snodate in lega leggera di alluminio, due ogni due archi consecutivi.

La loro funzione dovrà essere quella di conferire maggiore stabilità e resistenza alla struttura oltre ad essere utili per sostenere il telo isolante interno e per appendere attrezzature fino a 18 kg per ogni barra.

Ogni asta distanziatrice dovrà essere snodata al centro per consentire un risparmio di spazio durante lo stoccaggio e per facilitare l'installazione. Ogni giunzione dovrà essere dotata di un dispositivo di arresto automatico che mantiene le aste in posizione estesa una volta installato.

I due bordi delle aste distanziatrici dovranno essere montati nell'apposito alloggiamento saldato sui manicotti.





ACCESSORI PER STRUTTURE PNEUMATICHE

Valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio


La valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio installata sui componenti pneumatici dovrà essere composta da:

- Una ghiera in PVC;
- Corpo valvola in PVC con otturatore;


La valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio dovrà essere bloccata sul tessuto rinforzato dei componenti gonfiabili per mezzo della ghiera che viene avvitata all'interno.

La valvola dovrà essere dotata di una vite esterna per consentire il collegamento di raccordi saldi come tubi di gonfiaggio o adattatori per il sistema di mantenimento della pressione.

L'otturatore dovrà essere dotato di uno speciale dispositivo che gli permette di rimanere in posizione chiusa o aperta quando il tubo deve essere sgonfiato spingendolo e ruotandolo per mezzo del suo apposito perno.



Durante l'uso la valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio può essere chiusa dal tappo a tenuta d'aria.





Valvola di sovrappressione

La valvola di sovrappressione installata sui componenti pneumatici dovrà essere tarata per non superare la pressione interna di un valore di circa 0,24 bar.

La valvola di sovrappressione installata sui componenti pneumatici è composta da:

- Una ghiera in PVC;
- Corpo valvola in PVC con otturatore;

La valvola di sovrappressione dovrà essere bloccata sul tessuto rinforzato dei componenti gonfiabili per mezzo della ghiera che viene avvitata all'interno.

Durante l'uso, la valvola di sovrappressione dovrà essere chiusa dal tappo a tenuta d'aria.

Valvole di passaggio dell'aria

Le valvole di passaggio dell'aria maschio e femmina dovranno consentire la comunicazione pneumatica tra due parti gonfiabili.

Il montaggio dovrà essere estremamente semplice e dovrà consentire, in caso di necessità, di rimuovere il distanziatore pneumatico dall'arco in modo sicuro e veloce.

Il sistema di passaggio dell'aria dovrà essere composto dalle seguenti parti:

- una valvola femmina;
- una valvola maschio;
- una forcella metallica;
- un O-ring.


Le valvole femmina dovranno essere installate sugli archi e le valvole maschio dovranno essere installate sui tubi distanziatori.

Si dovranno installare con lo stesso sistema delle valvole di gonfiaggio e sovrappressione mediante avvitamento delle ghiera all'interno.

L'O-ring sigilla il collegamento pneumatico e la forcella metallica fissa in modo permanente le valvole maschio e femmina.




Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori






Innesto per pali metallici

Gli innesti permettono l'alloggiamento dei bordi dei pali metallici. Dovranno essere realizzati in materiale plastico, nylon con fibra di vetro, lunghi circa 30 mm e di diametro circa 30 mm alla base inseriti in una toppa circolare di PVC saldabile di circa 90 mm di diametro.



Borchie singole e doppie

I perni singoli e doppi saldati sulla struttura pneumatica per realizzare il collegamento meccanico tra archi, distanziatori e coperchio e il loro sistema di collegamento sono già stati descritti in precedenza.



Toppe con anello a D in acciaio inossidabile.

Saldati direttamente sugli archi pneumatici al fine di garantire una maggiore resistenza meccanica, i sistemi di ancoraggio per aste di controventatura dovranno essere realizzati mediante le toppe in PVC opportunamente sagomate rinforzate con nastri in poliestere e contenenti un anello a D in acciaio inox.

A questi anelli a D dovranno essere collegate delle corde per fissare la tenda al suolo.





ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLA TENDA

Corde di fissaggio antivento

Le funi di fissaggio antivento per il mantenimento della tenda ancorata al suolo in caso di forti carichi di vento. I tiranti della tenda dovranno essere realizzati in treccia cava in materiale sintetico (diametro: almeno 14 mm, lunghezza: almeno 4.500 mm).

Picchetti

Ogni tenda dovrà essere dotata di un kit di picchetti specifico per terreni compatti, in quantità pari ai punti di ancoraggio previsti sulla tenda. Questi picchetti, tenendo conto del tipo di terreno che devono perforare, dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- sezione a croce 40 x 40 mm;
- lunghezza: 900 mm, punta affilata;

Ogni picchetto dovrà essere dotato di ganci di ancoraggio. Dovranno essere realizzati in acciaio laminato.

Martello

Realizzato in ferro in un parallelepipedo metallico di acciaio verniciato nero, con facce piane e spigoli arrotondati, adatto per fissare i picchetti a terra. Il martello dovrà avere un manico in legno duro con una lunghezza di circa 500 mm.

Gonfiatore manuale

Il gonfiatore manuale a pistone dovrà essere prodotto in materiale ABS antiurto con tubo di trazione e maniglia in acciaio inox e in grado di fornire un flusso d'aria continuo, sia durante i movimenti di compressione che di trazione del pistone. dovrà essere dotato di dispositivo che permetta l'aspirazione dell'aria per lo sgonfiaggio completo delle parti pneumatiche. La capacità del gonfiatore dovrà essere di circa 2,5 litri/singola corsa. Dovrà essere dotato di tubo di lunghezza almeno 1,5 m in PVC con spirale interna in nylon e attacchi universali per il gonfiaggio delle valvole.



Kit di riparazione

Ogni tenda dovrà essere dotata di un kit di riparazione che consenta riparazioni di emergenza durature e rapide sui principali componenti della struttura, direttamente in loco.

Il kit dovrà essere contenuto in una valigetta di plastica rigida.

Il kit di riparazione dovrà contenere almeno:

- 1 paia di forbici;
- 10 toppe in tessuto di copertura (100 x 100 mm);
- 10 toppe pneumatiche in tessuto (100 x 100 mm);
- 10 toppe in tessuto catino (100 x 100 mm);
- 10 toppe in tessuto per fogli divisorii (100 x 100 mm)
- Una valvola di gonfiaggio (completa);
- Una chiave per valvola di gonfiaggio;
- Una valvola di gonfiaggio completa
- Una valvola di sovrappressione completa
- Un flacone di colla da 250 cc con catalizzatore;
- Una chiave per valvola di sovrappressione
- Una cerniera di ricambio
- Un kit da cucito




TELO COIBENTE INTERNO

La tenda dovrà essere dotata di un telo di coibentazione realizzato con tessuto in poliestere ignifugo e con almeno una faccia a bassa emissività, che crei un volume cubico isolante omogeneo e per ottimizzare l'utilizzo dello spazio abitativo disponibile all'interno della tenda.

Il telo coibente interno dovrà contribuire ad aumentare l'isolamento termico della tenda, migliorando il comfort e riducendo il consumo energetico necessario per garantire temperature ideali all'interno della tenda in base alle condizioni climatiche esterne.

Il telo isolante interno dovrà essere composto da diverse sezioni realizzate in tessuto di Poliestere idrorepellente ignifugo secondo la seguente configurazione.



POS.	DESCRIZIONE:	Q.TÀ
1	Pareti anteriori	2
2	Pareti laterali con finestre	8
3	Pareti laterali con ante	2
4	Copertura	5

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

Tali sezioni dovranno essere collegate ai montanti saldati sugli archi e sul lato interno della copertura della tenda per mezzo di levette in plastica.



Tutti gli angoli di queste sezioni dovranno essere attaccati l'uno all'altro formando un'unica superficie. Il telo isolante interno dovrà avere tante finestre, porte e aperture quante ce ne sono sulla copertura della tenda. Ogni finestra dovrà essere dotata di zanzariera e pad trasparente richiudibile, mentre le ante dovranno essere realizzate da due bordi che si sovrappongono e per essere chiusi al centro con velcro.

Teli divisori

In corrispondenza degli ancoraggi presenti sul telo coibente in prossimità degli archi, dovranno essere installati dei teli divisori dello stesso tessuto del telo coibente per la separazione della tenda secondo l'asse trasversale in 5 settori e secondo l'asse longitudinale (lunghezza) in 3 settori ossia, un corridoio centrale per camminamento e due settori laterali, una a dx ed uno a sx del corridoio. Il telo divisorio dovrà essere sospeso mediante alamari inseriti in cordini di poliestere. Il telo dovrà essere formato da due settori vincolati tra di loro in alto, in prossimità del distanziatore pneumatico, tramite una cucitura a croce e si dovranno sovrapporre mediamente di 100 mm per creare una porta di passaggio. A metà della porta dovranno essere cuciti due nastri a strappo (uno maschio e uno femmina) per tenere la porta chiusa. Il sistema di alamari prima descritto dovrà far sì che il divisorio sia separato dal telo coibente al fine di renderlo più facilmente sostituibile, lavabile e riparabile.



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori



KIT RETE OMBREGGIANTE

La tenda dovrà essere dotata di un kit di rete ombreggiante a protezione della struttura sottostante dall'irraggiamento solare abbattendo la temperatura all'interno.

Il kit rete ombreggiante dovrà essere composto da:

- Una rete ombreggiante che copre l'intera superficie del tetto della tenda realizzata in tessuto sintetico e rinforzata sul suo bordo.
- N° 3 distanziatori gonfiabili che creano uno spazio tra la rete ombreggiante e il tetto della tenda fissati agli appositi montanti sulla copertura per mezzo di bulloni in nylon


Lungo il suo perimetro, la rete ombreggiante dovrà essere fissata al terreno per mezzo di corde sintetiche fissate agli stessi picchetti per tiranti della tenda MEDIA.



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori



POS.	DESCRIZIONE	Q.tà
6	Martello	1
5	Picchetti	16
4	Funi di ancoraggio	16
3	Distanziatore gonfiabile centrale	1
2	Distanziatori laterali gonfiabili	2
1	Telo di ombreggiatura	1

GONFIATORE ELETTRICO CON KIT DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO SIMULTANEO E

Gonfiatore/sgonfiatore elettrico

Ciascuna tenda dovrà essere dotata di n° 1 gonfiatore/sgonfiatore con sistema di distribuzione dell'aria a 4 vie munito degli accessori necessari per i collegamenti pneumatici, ed il controllo della pressione di gonfiaggio.

Le caratteristiche sono di seguito riportate:

Il gonfiatore/sgonfiatore elettrico dovrà essere alimentato con corrente monofase 230V 50 Hz.

Dovrà essere provvisto di una maniglia per il trasporto, di 4 piedi di appoggio al pavimento e dovrà essere

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

impilabile su sé stesso. La scatola di contenimento del gonfiatore dovrà essere composta da un corpo, una base e una maniglia realizzati completamente in gomma butilica dura in modo da garantire ottime caratteristiche meccaniche, chimiche ed elettrotecniche. La costruzione dovrà essere totalmente isolante, autoestingente e resistente agli oli, acidi e sali industriali più comuni. La gomma butilica impiegata dovrà garantire la massima elasticità e la massima resistenza agli urti accidentali assicurando un'ottima stabilità dimensionale anche con escursioni termiche da -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$ ed è del tipo a bassa emissione di gas alogenidrici e di fumi tossici in conformità alle prescrizioni dettate da CEI 20-37 e più precisamente:

CEI 20-37/2-1 (quantità d'acidi alogenidrici emessi);

CEI 20-37/2-2 (indice d'acidità/corrosività dei gas emessi);

CEI 20-37/6 (opacità dei fumi emessi, densità ottica massima);

CEI 20-37/7 (indice di tossicità dei gas emessi).

La miscela deve superare la prova Glow Wire test a 960°C . Il gruppo dovrà essere di dimensioni compatte e di agevole movimentazione. Le viti di chiusura tra corpo e base e fra corpo e maniglia dovranno essere esterne e in acciaio inox e fare presa su inserti filettati di ottone annegati durante lo stampaggio nel corpo stesso, in modo da consentire lo smontaggio dall'esterno anche dopo molto tempo dalla prima installazione. L'accoppiamento tra corpo e base dovrà essere tale da garantire a mezzo o-ring un grado di protezione della scatola in gomma pari a IP67. La scatola di contenimento del gonfiatore dovrà essere omologata con un Marchio di Qualità di un paese membro della Comunità Europea. Il gonfiatore elettrico dovrà avere un motore di tipo tangenziale by-pass con una ventola integrata per raffreddare l'avvolgimento elettrico. Il gonfiatore dovrà essere dotato, su due lati distinti, di due griglie in gomma, complete di filtri IP54, che consentano il raffreddamento del motore; e sugli altri due lati due bocchette, una di mandata dell'aria predisposta di sistema a forcella per il fissaggio del gruppo delle tubazioni ed una di aspirazione protetta da filtro IP54. Integrata all'interno della bocchetta di mandata dovrà essere posizionata una valvola di non ritorno a caplet. All'esterno, in prossimità della bocchetta di mandata dovrà essere posizionata una presa d'aria ad innesto rapido per la misurazione della pressione degli archi. Il gonfiatore dovrà essere dotato di una scheda elettronica con microprocessore e relè a stato solido per il controllo e mantenimento della pressione degli archi della tenda. A gonfiatore alimentato, il microprocessore dovrà controllare la pressione, prelevata dalla presa d'aria anzidetta, per mezzo di un sensore e un display per visualizzare la lettura espressa in bar. Sulla scheda dovrà essere previsto un fusibile da 10 A ritardato per la protezione della sezione di potenza del motore ed un fusibile da 0,5 A per la protezione della parte digitale. Dovrà essere presente una protezione termica tarata a 130°C a protezione del surriscaldamento eccessivo del motore. Sul lato della bocchetta di mandata dovrà essere presente un coperchietto trasparente apribile stagno IP67 con chiusura a mezzo di pomelli a vite a protezione dell'interruttore e del display a led presenti sulla scheda elettronica di controllo e mantenimento della pressione. L'alimentazione elettrica è realizzata con un cavo elettrico di tipo H07RN-F sezione $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ lungo 7

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

m completo di spina volante CEE-P17 230V I6A 2P+T (h6) con grado di protezione IP54, con impugnatura e frutto in gomma, marcatura CE e conforme alle Norme IEC 309-1, CEI EN 60309-1, CEI 23-12/1, IEC 309-2, CEI EN 60309-2 e CEI 23-12/2. L'ingresso del cavo dovrà essere protetto da strappi e torsioni da un pressacavo a vite. Il gonfiatore/sgonfiatore dovrà avere una portata di almeno 1200 l/min con una potenza assorbita inferiore a 1200 W, in grado di fornire una pressione massima di circa 400 mbar. Il gonfiatore/sgonfiatore dovrà avere la marcatura CE e grado di protezione complessivo IP54 e dovrà essere conforme ai requisiti di sicurezza della direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e della direttiva Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| • Norma di riferimento | CEI EN 60335-1 |
| • Potenza elettrica | < 1.200 W |
| • Tensione di alimentazione | 230V 50Hz |
| • Grado di protezione | IP54 |
| • Classe di isolamento | Doppio isolamento |
| • Portata | 1.200 (litri/minuto) |
| • Prevalenza | 0.4 (bar) |
| • Dimensioni | 260 x 260 x 340 (mm) L x P x H |

Sistema di distribuzione aria per gonfiaggio

Il sistema di distribuzione dovrà essere composto da una tubazione flessibile a quattro vie in poliuretano corrugato di diametro interno di almeno 20 mm; esso dovrà essere corredato di innesto rapido per l'inserimento nelle bocchette del gonfiatore e, ad ognuna delle due estremità con un raccordo interfacciabile con le valvole degli archi pneumatici per il loro gonfiaggio/sgonfiaggio simultaneo (lo stesso sistema serve sia per la mandata che per l'aspirazione). L'innesto rapido di gonfiaggio dovrà avere forma cilindrica con una derivazione a quattro rami; esso dovrà essere realizzato da stampaggio in nylon rinforzato con fibra di vetro ed dovrà avere sul diametro di innesto due o-ring per l'inserimento a pressione a perfetta tenuta nelle bocchette del gonfiatore. Dopo l'inserimento a pressione le due parti dovranno essere rese solidali tramite il bloccaggio con la forcina presente sul gonfiatore in prossimità della bocchetta di mandata. Le due tubazioni centrali sono lunghe almeno 2000 mm e le due laterali lunghe almeno 4500 mm per ciascun ramo. Ad ogni estremità dei rami dovrà essere presente un innesto angolato a 90° stampato in materiale plastico completo di ghiera filettata per garantire la tenuta dell'aria quando inserito nella valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio e di una valvola a rubinetto per la chiusura del flusso dell'aria in quanto la depressione creata dal gonfiatore deve tenere accoppiati i due componenti.

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA PER TENDA MEDIA

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

A corredo di ogni tenda deve essere fornito un impianto elettrico di facile e sicura installazione.

Quadro elettrico di distribuzione generale

Il quadro elettrico di distribuzione di tipo campale dovrà essere idoneo all'alimentazione di utenze a 230 V (F+N+PE) a 50 Hz ed essere realizzato in conformità alle Norme CEI 60439-4 (CEI 17-13/4) per la tipologia ASC (prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantieri).

Involucro esterno

La scatola di contenimento del quadro dovrà essere composta da un corpo, una base e una maniglia realizzati completamente in gomma butilica dura. La costruzione dovrà essere totalmente isolante, autoestinguenta e resistente agli oli, acidi e sali industriali più comuni ed avere un grado di protezione contro gli urti uguale almeno a IK10.

La gomma butilica impiegata dovrà garantire la massima elasticità e la massima resistenza agli urti accidentali pur assicurando un'ottima stabilità dimensionale anche con escursioni termiche da -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$ ed essere del tipo a bassa emissione di gas alogenidrici e di fumi tossici in conformità alle prescrizioni dettate da CEI 20-37 e più precisamente:

- CEI 20-37/2-1 (quantità d'acidi alogenidrici emessi);
- CEI 20-37/2-2 (indice d'acidità/corrosività dei gas emessi);
- CEI 20-37/6 (opacità dei fumi emessi, densità ottica massima);
- CEI 20-37/7 (indice di tossicità dei gas emessi).

La miscela dovrà superare la prova Glowire test a 960 C° .

La scatola di contenimento del quadro elettrico dovrà essere di dimensioni compatte e di agevole movimentazione. Le viti di chiusura tra base e corpo e fra maniglia e corpo dovranno essere in acciaio inox e fare presa dall'esterno su inserti filettati di ottone annegati durante lo stampaggio nel corpo stesso, in modo tale da consentire un agevole smontaggio in caso di riparazioni.

Il quadro elettrico dovrà essere munito di coperchietto trasparente apribile in policarbonato con chiusura a molla e pomelli a vite a protezione dell'interruttore automatico ore con grado di protezione IP67. L'involucro deve riportare il Marchio di Qualità IMQ.

Alimentazione elettrica

L'alimentazione del quadro elettrico dovrà essere assicurata tramite un cavo di tipo H07RN-F 3G2,5 di lunghezza utile almeno 5 m, attestato su una estremità all'interno del quadro e fissato all'involucro tramite pressacavo a vite munito di spirale a protezione da strappi, torsioni e per limitarne il raggio di curvatura; l'altra estremità del cavo dovrà essere provvista di spina volante tipo CEE PI7 230V 32A 2P+T h6 (F+N+PE) a 50 Hz con grado di protezione IP67, marcatura CE e conforme alle Norme IEC 309-1, CEI EN 60309-1, CEI 23-12/1, IEC 309-2, CEI EN 60309-2 e CEI 23-12/2.

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

Dispositivi di comando, sezionamento, protezione

Ingresso: un interruttore generale magnetotermico differenziale modulare IP+N, corrente nominale da 32A curva d'intervento C, con potere di interruzione Icn 6KA, norma CEI EN 61009, sensibilità d'intervento I_{dn}=30mA classe AC.

Uscite: quattro interruttori magnetotermici modulari IP+N, corrente nominale 16A curva d'intervento C, con potere di interruzione Icn 6KA, norma CEI EN 61009.

Prese da pannello

N. 4 prese da pannello inclinate CEE-P 17 230V 16A 2P+T (h6) con grado di protezione IP67, marcatura CE e conformi alle Norme IEC 309-1, CEI EN 60309-1, CEI 23-12/1, IEC 309-2, CEI EN 60309-2 e CEI 23-12/2.

Caratteristiche tecniche

Tipologia	ASC
Tensione di alimentazione	230V 50Hz
Corrente nominale	16A
Potere di interruzione	6kA
Grado di protezione	IP67
Dimensioni indicative	490 x 150 x 150 (mm) L x P x H

Lampada mobile a LED, con alimentazione passante ed interruttore indipendente

La lampada mobile a LED con alimentazione passante ed interruttore indipendente dovrà essere collegabile una di seguito all'altra mediante una predisposizione entra/esci realizzata con almeno 1,5m di cavo elettrico flessibile tipo H07RN-F 3GI,5 sia in ingresso che in uscita ed equipaggiata in ingresso di spina volante e in uscita di presa volante di tipo CEE PI7 230V 16A 2P+T (h6) con grado di protezione IP67 conformi alle Norme IEC 309-1, CEI EN 60309-1, CEI 23-12/1, IEC 309-2, CEI EN 60309-2 e CEI 23-12/2.

Il cavo elettrico dovrà essere fissato all'armatura illuminante mediante fermacavo e dispositivo antistrappo/antitorsione, incorporato nell'impugnatura e nel cappuccio con grado di protezione IP67.

L'involucro della lampada dovrà essere realizzato con:

- tubo di policarbonato trasparente infrangibile, chiuso alle estremità con cappuccio e impugnatura in materiale termoplastico gommoso, con bordi paracolpi;
- sistema di scollegamento della tensione in caso di rimozione dell'impugnatura o del cappuccio;
- schermo girevole esterno posizionato direttamente sull'involucro per ottenere l'effetto di luce diffusa (diffusore opacizzato);

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

- interruttore per l'accensione e lo spegnimento posto all'interno dell'impugnatura;
- due ganci a scatto monoblocco realizzate in polipropilene, per consentirne la sospensione ed il fissaggio all'interno della tenda.

La lampada che equipaggia l'armatura illuminante dovrà essere realizzata tramite scheda elettronica funzionante a 230V/50Hz contenente un numero di led a luce bianca che forniscano almeno 2900 Lumen di flusso luminoso totale con una potenza assorbita massima di 21W. Il funzionamento dovrà essere garantito con variazioni comprese tra -5% e +15% della tensione nominale ed in un intervallo di temperatura compreso tra - 15°C e + 45°C.

La lampada dovrà essere realizzata in doppio isolamento, in materiale resistente agli urti, all'azione di oli, acidi comuni, muffe e batteri, munita di marcatura CE ed essere conforme alle Norme CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) e CEI EN 60598-2-8 (CEI 34-34).

Di seguito le caratteristiche tecniche della lampada.

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	230V 50Hz
Potenza assorbita massima	21W
Flusso luminoso minimo	2900 Lumen
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	II
Dimensioni indicative	680 x 70 x 70 (mm) L x P x H

Prolunga 5, 10, 25, 35 m

Costituita da:

- n. 1 spezzone di cavo elettrico tipo H07RN-F con formazione 3G1,5 di lunghezza 5 m o 10 m;
- n. 1 spina volante diritta standard CEE-PI7 230V-16A 2P+T (h6), con grado di protezione IP67 conforme alle Norme IEC 309-1, CEI EN 60309-1, CEI 23-12/1, IEC 309-2, CEI EN 60309-2 e CEI 23-12/2;
- n. 1 presa volante diritta standard CEE-PI7 230V-16A 2P+T (h6), con grado di protezione IP67 conforme alle Norme IEC 309-1, CEI EN 60309-1, CEI 23-12/1, IEC 309-2, CEI EN 60309-2 e CEI 23-12/2.

Linee alimentazione telefonia e dispositivi portatili

Per tutta la lunghezza della tenda, su ciascuno dei due lati lunghi, dovrà essere presente una linea multiprese costituita da almeno 10 elementi per lato,

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

Ciascuna linea multiprese dovrà essere connessa direttamente al quadro principale della tenda.

L'elemento multipresa dovrà essere costituito da almeno 3 spezzoni cavo 3 g2,5 costampato all'interno di un involucro in poliuretano così da realizzare uno sdoppiatore di linea con multiprese e con continuazione linea, tale da essere in grado di collegarsi l'uno con l'altro.

Ingresso e uscita costituiti a circa 1 metro di cavo per lato, con spina e presa CEE-PI7 230V-16A 2P+T (h6), sul terzo cavo dovrà essere installata un corpo in plastica con IP 54 E DOTATO DI N. 4 prese Schuko 7/7.

MARCHI DI PRODOTTI E CONFEZIONI

Tutti i colli che costituiscono l'equipaggiamento standard delle tende dovranno essere contrassegnati con stampe a inchiostro indelebili applicate direttamente sul materiale che forniscono all'utente informazioni immediate sul contenuto e sulla composizione.

STATO DELL'IMBALLAGGIO E DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE

I materiali che compongono l'equipaggiamento standard e le tende stesse dovranno essere imballati all'interno di sacchi in tessuto di poliestere rivestito su entrambi i lati con PVC. Tutti i colli dovranno essere predisposti per essere facilmente trasportati e per contenere in sicurezza il materiale. Dovranno essere dotati di fibbie, sistemi di chiusura e apposite maniglie in materiale saldabile HF, la cui quantità dovrà essere proporzionata al peso del pacco. La quantità di maniglia dovrà essere determinata nel rispetto delle misure di sicurezza europee, che stabiliscono un carico mobile massimo di 30 Kg per un adulto maschio e un carico ridotto a 25 Kg per un adulto femmina.

Al momento della consegna, il materiale viene imballato nei suoi imballi chiusi.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DELLE TENDE

Le tende gonfiabili dovranno essere realizzate con materiali ignifughi che soddisfano come minimo i requisiti della norma EN 13501-1.

Tutte le parti fornite insieme alle tende gonfiabili, comprese le apparecchiature elettriche, dovranno essere certificate come conformi alle normative applicabili dell'UE.

I materiali utilizzati per le tende dovranno essere adatti per una conservazione/durata a lungo termine. Non dovranno essere presenti parti con scadenza temporale.

Tutti i tessuti utilizzati per la produzione di tende dovranno essere tessuti in poliestere spalmato in PVC che hanno caratteristiche diverse a seconda della loro specifica applicazione.

I materiali utilizzati per creare la tenda dovranno essere robusti e impermeabili all'acqua e all'umidità.

Dovranno essere resistenti al contatto con olio e grasso e sono ignifughi.

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

Dovranno avere elevata tolleranza alle temperature, per essere utilizzate in quasi tutti i climi compresi tra -30°C e $+70^{\circ}\text{C}$.

L'intero materiale dovrà essere trattato fungicida. Il tessuto dovrà essere resistente ai raggi UV.

Per la realizzazione della tela esterna, è necessario l'utilizzo di un tessuto in PVC "Blackout".

Il tessuto oscurante dovrà essere costituito da un laminato che inserisce uno strato opaco tra due strati esterni. Il riscaldamento e l'illuminazione della struttura dovranno poter essere controllati poiché il tessuto non dovrà consentire alla luce di permeare la parte superiore o le pareti della tenda.

TELO DI COPERTURA, PARETI FRONTALI E CATINO DI BASE

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
<i>Caratteristiche minime del tessuto senza spalmatura.</i>		
Materia prima	UNI ISO 2076:2004 e DL n°194 del 22/05/99 e Direttiva 97/37/CE	Fibra poliestere
Armatura	UNI 8099	Tela
Titolo filato	UNI 4783:1983; UNI 4784:1983; UNI 9275:1988; UNI EN ISO 2060:1997	1100 x 1 dtex \pm 5%
<i>Caratteristiche minime del tessuto spalmato sui due lati con miscela di polimeri e/o copolimeri dicloruro di vinile – UNI 4817:1992</i>		
Colore telo di copertura e pareti frontali		Bianco,
Colore catino		Grigio chiaro
Peso	UNI EN ISO 2286-2:2001	750 g/m ² \pm 5%
Resistenza alla trazione a secco	UNI EN ISO 1421:2000	Trama \square 2150 N/5 cm
Resistenza alla trazione a secco su striscia giuntata HF.	UNI EN ISO 1421:2000	Trama \square 2150 N/5 cm Ordito \square 2150 N/5 cm
Resistenza alla lacerazione a secco	UNI EN 1875-3:2000	Trama \square 100 N Ordito \square 100N
Resistenza alla lacerazione a secco su striscia giuntata in HF	UNI EN 1875-3:2000	Trama \square 100 N Ordito \square 100 N

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO	
	<i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>	

Reazione al fuoco	EN 13501-I	B-s2, d0
Resistenza a perforazione	UNI 5421:1983	□630 N con sfera diametro 10 mm
Permeabilità all'acqua	UNI EN 1734:1998	Nessun passaggio dopo 3 minuti con P=1 bar
Solidità del colore alla luce artificiale con lampada alloxeno.	UNI EN ISO 105B02:2004	□6
Resistenza all'invecchiamento	UNI EN 12280-1:2000 met. I (solamente per valutazione dell'aspetto visivo)	nessuna alterazione
Resistenza del rivestimento al distacco dal supporto	UNI EN ISO 2411:2001	□20 N/cm
Resistenza al piegamento a bassa temperatura	ISO 4675:1990	Trama: resistente a □-25°C Ordito: resistente a □-25°C
Resistenza all'usura	UNI EN ISO 5470-1:2001 Mole CS10 gravate con peso di 5 N	Perdita di peso dopo 100 cicli □5mg
Resistenza ai funghi	ASTM G-21:1996	No stain
Resistenza alle muffe	ASTM G-21:1996	No growth
Resistenza ai fluidi - OLIOASTM nI	ISO 1817 per 24h a 40°C (solamente per valutazione dell'aspetto visivo)	Né viscosità né altro deterioramento

ARCHI PNEUMATICI DI SOSTEGNO E TUBOLARI DI COLLEGAMENTO

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
<i>Caratteristiche minime del tessuto senza spalmatura.</i>		
Materia prima	UNI ISO 2076:2004 e DL n°194 del 22/05/99 e Direttiva 97/37/CE	Fibra poliestere
Armatura	UNI 8099	Tela
Titolo filato	UNI 4783:1983; UNI 4784:1983; UNI 9275:1988; UNI EN ISO 2060:1997	1100 x 1 dtex ± 5%

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

<i>Caratteristiche minime del tessuto spalmato sui due lati con mescola di polimeri e/o copolimeri dicloruro di vinile – UNI 4817:1992</i>		
Colore		Grigio chiaro
Peso	UNI EN ISO 2286-2:2001	1100 g/m ² ± 5%
Resistenza alla trazione a secco	UNI EN ISO 1421:2000	Trama <input type="checkbox"/> 2300 N/5 cm Ordito <input type="checkbox"/> 2700 N/5 cm
Resistenza alla trazione a secco su striscia giuntata.	UNI EN ISO 1421:2000	Trama <input type="checkbox"/> 2300 N/5 cm Ordito <input type="checkbox"/> 2300 N/5 cm
Resistenza alla lacerazione a secco	UNI EN 1875-3:2000	Trama <input type="checkbox"/> 110 N Ordito <input type="checkbox"/> 130 N
Resistenza alla lacerazione a secco su striscia giuntata in HF	UNI EN 1875-3:2000	Trama <input type="checkbox"/> 110 N Ordito <input type="checkbox"/> 130 N
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B-s2, d0
Resistenza a perforazione	UNI 5421:1983	<input type="checkbox"/> 785 N con sfera diametro 10mm
Permeabilità all'elio	AFNOR NF-G-37-114	<input type="checkbox"/> 2 litri m ² in 24h
Solidità del colore alla luce artificiale con lampada allo xeno.	UNI EN ISO 105B02:2004	<input type="checkbox"/> 6
Resistenza all'invecchiamento	UNI EN 12280-1:2000 met. I (solamente per valutazione dell'aspetto visivo)	Nessuna alterazione
Resistenza del rivestimento al distacco dal supporto	UNI EN ISO 2411:2001	≥ 20 N/cm
Resistenza al piegamento	ISO 4675:1990	Trama: resistente a ≤ -25°C Ordito: resistente a ≤ -25°C
Resistenza all'usura	UNI EN ISO 5470-1:2001 Mole CS10 gravate con peso di 5 N	Perdita di peso dopo 100 cicli ≤ 5 mg
Resistenza ai funghi	ASTM G-21:1996	No stain
Resistenza alle muffe	ASTM G-21:1996	No growth

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

TELO DI COIBENTAZIONE

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Materia prima	UNI ISO 2076:2004 e DL n° 194 del 22/05/99e Direttiva 97/37/CE	Fibra poliestere
Colore		Grigio/Bianco su di un lato - argento sull'altro
Peso	UNI EN 12127:1999	□ 340 g/m ²
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1421 Met. I	Trama □ 900 N/5cm Ordito □ 1100 N/5cm
Resistenza alla lacerazione	UNI EN 1875-3:2000	Trama □ 25 N Ordito □ 25 N
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B-s1, d0

RETE TELO OMBREGGIATORE

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
<i>Caratteristiche minime del tessuto senza spalmatura.</i>		
Materia prima	UNI ISO 2076:2004 e DL n° 194 del 22/05/99e Direttiva 97/37/CE	Fibra poliestere
Armatura		rete a maglia stretta
Titolo filato	UNI 4783:1983; UNI 4784:1983; UNI 9275:1988; UNI EN ISO 2060:1997	1100 dtex ± 5%
Peso	UNI EN 12127:1999	340 g/m ² ± 8% ²
Colore		Bianco
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 13934-1:2000	Ordito □ 2000 N/5 cm
Resistenza alla lacerazione	UNI EN 1875-3:2000	Ordito □ 300 N
Resistenza al piegamento	UNI 4675 : 1990	Trama: resistente a □ -25°C Ordito: resistente a □ -25°C

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

Solidità della tinta alla luce artificiale	UNI EN ISO 105-B02:2004	<input type="checkbox"/> 5
--	-------------------------	----------------------------

CONTENITORI LOGISTICI

Contenitori logistici impilabili.

Tali contenitori dovranno essere inforcabili sui quattro lati per poter essere movimentati da carrelli elevatori e transpallet. I contenitori dovranno essere impilabili l'uno sull'altro fino ad un numero massimo di 3 (tre) a pieno carico. Le dimensioni di ogni contenitore dovranno essere di circa 1,20 ca x 2,00 ca x 1 (h) m ca, per essere compatibili con i palletts aeronautici ed essere alloggiabili e fissabili all'interno di container ISO ID, in modo da favorire un'equilibrata distribuzione dei pesi.

Il contenitore dovrà essere costituito da un telaio metallico ad elevata resistenza meccanica.



 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

Una delle due pareti verticali sul lato lungo dovrà essere completamente abbattibile ed amovibile, per agevolare il carico e lo scarico dei colli più pesanti, mentre le restanti pareti dovranno essere solidali tra loro e con il piano di base che dovrà essere forato in modo da favorire il deflusso delle acque piovane.

Per consentire il corretto impilaggio dei contenitori ed il loro blocco durante la fase di trasporto, in prossimità degli angoli di base, dovranno essere presenti quattro chiavistelli che inseriti nei corrispondenti fori presenti nei quattro angoli superiori, dovranno garantire che i contenitori stessi non scorrano l'uno sull'altro e siano vincolati fra loro.



I suddetti dispositivi dovranno avere la possibilità di essere utilizzati anche per l'ancoraggio del contenitore logistico all'interno del container.

Ciascun chiavistello dovrà essere reso imperdibile tramite catena rivettata alla base del contenitore e dovrà essere alloggiabile in apposita sede quando non utilizzato.


A titolo esemplificativo si riporta la sequenza fotografica relativa al caricamento di una tenda e dei relativi accessori, all'interno del contenitore logistico.



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori




CAPITOLATO TECNICO



**REGIONE
LAZIO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del Villaggio Campale per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025



 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del Villaggio Campale per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025</i>
--	--

SERVIZIO DI MANUTENZIONE POST EVENTO

I. GENERALITA'

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire il servizio di manutenzione e ricondizionamento per la rimessa in efficienza dei materiali in oggetto, a seguito dell'impiego operativo nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto, per l'evento denominato "Giubileo dei Giovani". Il servizio dovrà essere espletato, post evento, con un preavviso congruo da concordare in fase di consegna delle predette forniture, con l'eventuale reintegro e delle parti di ricambio originali risultate mancanti o deteriorate.

2. SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il Servizio dovrà includere le prestazioni di seguito indicate, nonché, in genere, ogni operazione necessaria al ricondizionamento/manutenzione tende degli spazi e dei locali: l'attività riguarda il lavaggio, sanificazione, l'eventuale riparazione nonché sostituzione parti usurate di tende campali pneumatiche, inclusi gli accessori (telo ombreggiante, gonfiatore, ecc.) da eseguirsi presso le sedi del Fornitore aggiudicatario, una volta terminato l'evento, a perfetta regola d'arte.

Il suddetto servizio consisterà in:

A. Apertura e gonfiaggio della tenda.

Estrazione della tenda dalla sacca di contenimento e successivo dispiegamento su una superficie piana e pulita.
Gonfiaggio della tenda tramite gonfiatore elettrico e installazione palerie.

B. Prova di tenuta alla pressione di esercizio

Gonfiaggio dell'arco alla pressione di esercizio (con rilevazione della pressione con manometro);

Ad assestamento iniziale effettuato, si dovrà eseguire un controllo della pressione ed eventualmente ripristinare la pressione iniziale;

Successivamente, si dovrà verificare la pressione: essa non dovrà essere scesa a valori inferiori a quanto previsto per il corretto funzionamento, il cui valore dovrà essere indicato sul manuale di riferimento.

C. Pulitura, lavaggio e sanificazione della tenda

Lavaggio esterno generale a mezzo acqua in pressione, per l'eliminazione di polvere, fango, erba e sporco leggero.

Per evitare la diffusione di virus e batteri e garantire dei livelli di sicurezza adeguati, è necessario che le tende vengano sottoposte a trattamenti di lavaggio e sanificazione ad alta efficacia battericida, fungicida e sporicida.

 REGIONE LAZIO	CAPITOLATO TECNICO <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del Villaggio Campale per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025</i>
--	--

Il Servizio consterà delle attività di pulizia e sanificazione di tutte le superfici, grandi, medie e piccole della struttura.

Pulitura preliminare del catino della tenda e successiva accurata pulitura, lavaggio localizzato direttamente sulla parte interessata mediante spazzola a setola morbida per la rimozione di sporco persistente.

Dovrà essere previsto l'utilizzo di macchinari automatici di lavaggio che non rechino danni.

Pulitura e smacchiatura del telo di coibentazione ed il telo ombreggiante. Asciugatura della tenda.

D. Ispezione della tenda, individuazione e segnalazione delle parti da sostituire

Successivamente si dovrà procedere alla ispezione della tenda, verificando la eventuale presenza di danneggiamenti ed eventuali componenti danneggiati e/o mancanti.

Le parti aventi lievi danneggiamenti (quali tagli o abrasioni di dimensioni inferiori a 5 cm) dovranno essere ripristinate con l'utilizzo di toppe dello stesso tessuto delle parti danneggiate tramite saldatura HF per i tessuti spalmati e cucitura per gli altri tipi di tessuto.

Le parti aventi danni di maggiore entità dovranno essere sostituite e segnalate nell'apposito elenco ricambi. Allo stesso modo, gli accessori della tenda danneggiati e/o mancanti dovranno essere segnalati nell'apposito elenco ricambi.

Durante tale attività l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche tramite sopralluoghi.

E. Ricondizionamento della tenda e degli accessori

A fine esame si dovrà procedere al riconfezionamento della tenda e degli accessori nei relativi contenitori logistici secondo le idonee modalità.



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TENDE DI
ACCOGLIENZA DA UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO
CAMPALE PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 E SERVIZI
ACCESSORI.**

INTERVENTO N.253-CUP F89I20000090001

DISCIPLINARE DI GARA



INDICE

PREMESSE	5
I PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 La Piattaforma Telematica di Negoziazione	5
1.2 Dotazioni Tecniche	6
1.3 Identificazione	7
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 Documenti di gara	8
2.2 Chiarimenti	9
2.3 Comunicazioni	9
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA	10
3.1 Durata	11
Revisione dei prezzi	11
3.2	11
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
5.1 Self-cleaning – previsto ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 36/2023	14
6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
6.1 Requisiti di idoneità professionale	15
6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale	15
6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	16
6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	17



7	AVVALIMENTO	17
8	SUBAPPALTO	18
9	GARANZIA PROVVISORIA	19
10	SOPRALLUOGO	21
11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
12	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
13	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	22
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15	CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
	15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	26
	15.2 Documento di Gara Unico Europeo	29
	15.3 Garanzia Provvisoria	30
	15.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	31
	15.5 Documentazione in caso di avvalimento	31
	15.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	31
	15.7 Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo	32
	15.8 Dichiarazione di controllo ex art. 2359 c.c.	33
16	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA	33
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	34
18	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	35
19	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35



20	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	35
21	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	36
22	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	36
23	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	38
24	CODICE DI COMPORTAMENTO	39
25	ACCESSO AGLI ATTI.....	39
26	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
27	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39

Copia



PREMESSE

Con Determinazione n. _____ dell' _____, questa Amministrazione ha deciso di avviare una procedura aperta volta alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" (d'ora in poi anche "Sistema" o "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art 71 del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice Dei Contratti Pubblici" con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, 3 del D. Lgs. 36/2023.

Il luogo di svolgimento della prestazione è il territorio della Regione Lazio codice NUTS ITE43.

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Giovanni Tisti.

I PIATTAFORMA TELEMATICA

I.1 La Piattaforma Telematica di Negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla Piattaforma medesima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione



delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it>

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte al link <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>.

I.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali presenti sul Sito, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile disporre di:

- a. almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui /all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

oppure

CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

oppure



TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo;

oppure

altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS

Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo [https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-Piattaforma -stella](https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-Piattaforma-stella);

- c. avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma S.TEL.LA. accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/> secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema



si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06/997744.

Il servizio di call center di tipo tecnico è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Capitolati Tecnici
- Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione e schema Dichiarazioni amministrative
- Allegato 2 – eDGUE-IT (presente sul Sistema)
- Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA
- Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011
- Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011
- Allegato 6 – Schema attestazione pagamento imposta di bollo
- Allegato 7 – Schema di Offerta Economica
- Allegato 8 – Schema di Contratto

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.regione.lazio.it/amministrazione->



trasparente/atti-procedure-affidamento e sulla Piattaforma
<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> Sezione Bandi e Avvisi.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini indicati in Piattaforma, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della sezione "Chiarimenti" del Sistema S.TEL.LA.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipula del Contratto d'Appalto con l'Aggiudicatario; avvengono tramite l'invio di comunicazioni sulla Piattaforma.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.



3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di n. 10 tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e relativi servizi accessori.

Tutte le attrezzature riportate nel Capitolato Tecnico allegato fanno parte dell'oggetto dell'appalto, ivi compreso il servizio di manutenzione, ricondizionamento e sanificazione post evento giubilare, da svolgersi in un'unica soluzione.

È richiesto altresì al Fornitore aggiudicatario una giornata di formazione per il montaggio di una tenda. In detta occasione, sarà contestualmente rilasciato il certificato di verifica di conformità del prodotto alle specifiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico.

Oggetto della prestazione	CPV	Quantità	Importi
Fornitura di Tenda media multifunzionale a 6 moduli	39522530-1	10	920.000,00 €
Servizio di manutenzione, ricondizionamento e sanificazione post evento	50000000-5	10	80.000,00 €
Importo a base di gara			1.000.000,00 €
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0,00 €
Importo complessivo			1.000.000,00 €

L'importo complessivo a base d'asta è pari a € **1.000.000,00** IVA esclusa e/o altre imposte e contributi di legge.

Nell'allegato Capitolato Tecnico sono stati indicati i fabbisogni minimi dell'ente e i requisiti dei beni oggetto della fornitura.

Con la trasmissione dell'offerta, l'operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi e si impegna a fornire le tende conformi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico.

N.B: Saranno richieste le personalizzazioni delle attrezzature e delle tende con il logo della Regione Lazio fornito dal committente, tale servizio è compreso nel prezzo di ciascun bene per cui sarà richiesta la personalizzazione, come da Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare.

Il corrispettivo contrattuale, pertanto, remunererà l'Aggiudicatario per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le forniture, le attività e servizi che egli dovrà porre in essere in esecuzione dell'appalto.

In considerazione dell'oggetto dell'affidamento, si ritiene non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.d.

Resta comunque onere di ciascun Operatore Economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'appalto è finanziato con fondi derivanti dal DPCM del 11 giugno 2024, allegato I.



3.1 Durata

La durata dell'appalto è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto.

La fornitura dovrà essere erogata entro e non oltre il termine ultimo di consegna stabilito per il giorno **01 luglio 2025**, ovvero minor termine dichiarato dal Fornitore Aggiudicatario in offerta.

Il servizio di manutenzione, ricondizionamento e sanificazione sarà svolto dopo l'utilizzo, post-evento giubilare, da concordare con la Stazione appaltante.

3.2 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera c), è tenuto ad indicare, in sede di partecipazione, i consorziati per i quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) sempre che l'Operatore Economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera d) del D. Lgs. 36/2023 eseguono le forniture con la propria struttura.



Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

L'Operatore Economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al Contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla partecipazione né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dall'aggiudicazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al Contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-Contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il Contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,



l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel Contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli Operatori Economici che partecipano alla gara in forma singola o aggregata, già in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione in misura integrale, possono raggruppare ulteriori imprese qualificate, ai sensi dell'articolo 68, comma 12 del D. Lgs. 36/2023, a condizione che queste ultime:

- non contribuiscano utilmente al possesso dei requisiti richiesti alla Stazione Appaltante; siano in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 di cui al successivo paragrafo 7;
- si impegnino ad associarsi come cooptati con l'Operatore Economico, ma non si configurino come tali, non sottoscrivano l'offerta, non assumano quote di partecipazione e non presentino garanzie;
- presentino un proprio DGUE e un proprio modello di dichiarazione integrative, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 dovrà essere accertata previo contraddittorio.

Costituisce causa di esclusione degli Operatori Economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 36/2023.

Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 36/2023 la sussistenza dei requisiti generali è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.



In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito anche "FVOE"), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1 Self-cleaning – previsto ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 36/2023

Al ricorrere di fattispecie rilevanti ai sensi degli articoli 94, ad eccezione del comma 6, e dell'art. 95, ad eccezione del comma 2, l'Operatore Economico può fornire prova di aver adottato misure in oggetto e consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

A tal fine l'Operatore Economico dovrà presentare tutti i documenti utili a dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli Operatori Economici sono valutate da parte della Stazione Appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso; in caso alternativo, ne comunica le ragioni dell'esclusione.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito anche "FVOE"), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.



L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Gli Operatori devono essere in possesso del seguente requisito:

- a) Iscrizione, per attività inerenti a quelle oggetto di gara, nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

L'Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. 36/2023.

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori in altri Stati Membri caricheranno nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura**, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008.

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione.

6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- c) Possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ)**, di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati;

Il possesso delle certificazioni è documentato mediante certificazione prodotta da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa. In caso di procedura di certificazione in atto, l'Operatore Economico dovrà fornire dichiarazione dell'Ente Certificatore sullo stato della procedura fermo restando che, in tale ipotesi, la stessa deve essere conclusa prima della sottoscrizione del Contratto pena la decadenza dall'eventuale aggiudicazione.

- d) Aver regolarmente eseguito**, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari dalla data di pubblicazione del presente Bando, forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto di importo complessivo non inferiore al valore dell'importo a base d'asta.

L'Operatore Economico dovrà elencare le forniture svolte nel periodo di riferimento con l'indicazione dell'esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti (sia pubblici che privati). Al concorrente Aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

In caso di forniture prestate a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, in sede di verifica e su richiesta della Stazione Appaltante, occorrerà fornire l'originale o copia conforme dei certificati rilasciati



dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione, nonché dell'attestazione di corretta esecuzione della fornitura.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b. Il requisito relativo all'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione della fornitura, di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- c. Il requisito relativo alla certificazione di cui al precedente paragrafo 6.2 deve essere posseduto da ciascuna impresa del R.T.I.
- d. Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto 6.2 richiesto in relazione deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) I requisiti relativi all'idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), paragrafo 2, D. Lgs. n. 81/2008, di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dal consorzio esecutore;

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

L'Operatore Economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. **Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e di idoneità di cui al paragrafo 7.1, lett. a).**

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il Contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. In particolare, devono essere specificate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'Operatore Economico e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'Operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, ai sensi dell'articolo 104, comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 dello stesso è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.



L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'Operatore Economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

In particolare, l'Ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale previsti al paragrafo 7;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso l'Operatore Economico e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'O.E.

L'Operatore Economico allega nella Busta A – Documentazione Amministrativa il Contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del Contratto di avvalimento a condizione che il Contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del Contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'Operatore Economico sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente l'Operatore produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione dell'Operatore Economico.

8 SUBAPPALTO

Il Concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. Dette attività/prestazioni potranno essere subappaltate previa verifica della Stazione Appaltante nel rispetto dell'art. 119 del D.gs. 36/2023.



L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'Offerta deve essere corredata, a **pena esclusione**, da **una garanzia provvisoria**, ai sensi dall'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta.

Ai fini della definizione dell'importo della garanzia, si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 come di seguito indicato:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d) riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più certificazioni o marchi, individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del D. Lgs. 36/2023, nei documenti di gara. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;



- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023 se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle suddette riduzioni, l'Operatore Economico dichiara in fase di partecipazione, nella compilazione del DGUE, il possesso delle certificazioni e inserisce nella Busta A – Documentazione Amministrativa, copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 13 del D. Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'Operatore Economico, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292 o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con specifica della seguente causale "611143 – Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del Villaggio campale per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore Economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:



- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del Contratto d'Appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, per il numero di giorni eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'Operatore Economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo di **€ 165,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 consultabile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.



Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall'Operatore Economico **entro e non oltre il termine perentorio indicato a sistema**, a pena di irricevibilità. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo I.I.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 mega byte per singolo file.

13 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e tutta la documentazione richiesta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della Piattaforma relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- **Busta A – Documentazione Amministrativa;**
- **Busta B – Offerta Economica**



L'Operatore Economico partecipante dovrà compilare l'allegato "Modello di Offerta Economica" afferente al/ai lotto/lotti per cui intende partecipare, mentre la documentazione amministrativa dovrà essere presentata una sola volta.

La Piattaforma consente all'Operatore Economico di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli Operatori Economici concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo I.

Tutti i file relativi alla documentazione potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. **L'Operatore Economico dovrà verificare in Piattaforma, il formato consentito per il caricamento dei documenti.** Per la presentazione dell'offerta è necessario rispettare i seguenti formati PDF, P7m Zip, 7.Zip, Rar. **Non sarà quindi possibile procedere al caricamento dell'offerta in Piattaforma se non attraverso uno dei formati indicati.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico;
- Con la trasmissione dell'offerta, l'operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi e si impegna a fornire le tende conformi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola l'Operatore Economico per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia dell'Operatore Economico alla partecipazione alla gara.



Ai sensi dell'articolo 101, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, ove sussista un lasso di tempo utile tra la data di chiusura dei termini di partecipazione e il giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta Economica. Non essendo attualmente prevista una funzionalità ad hoc in Piattaforma per consentire la rettifica dell'offerta, sarà cura del RUP comunicare modalità e tempi con cui procedere alla rettifica, fermo restando che la stessa non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta Economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del Contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del Contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.



La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta Economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma S.TEL.LA, nella sezione denominata "Busta documentazione", la seguente documentazione firmata digitalmente:

- 1) Allegato 1 - Domanda di partecipazione e schema Dichiarazioni amministrative;
- 2) Allegato 2 - e-DGUE-IT (presente sul Sistema)
- 3) eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Eventuale documentazione a comprova della riduzione della cauzione;
- 6) Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA;
- 7) Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione art.89 d.lgs. 159/2011;
- 8) Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione art.85 d.lgs. 159/2011;
- 9) Allegato 6 - Schema attestazione pagamento imposta bollo;
- 10) Copia informatica avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 11) Documentazione in caso di avalimento;
- 12) Documentazione per i soggetti associati;
- 13) (eventuale) Dichiarazione integrativa per gli OE ammessi al concordato preventivo;
- 14) (eventuale) Dichiarazione di sussistenza di situazione di controllo ex. Art 2359;
- 15) (eventuale) Ulteriore documentazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'O.E. allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'Operatore Economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'**esclusione** dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.



15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione, da inserire nell'apposita sezione nella Piattaforma, deve essere redatta conformemente al modello di cui all'Allegato I – Domanda di partecipazione al Disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi I e 2 del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 95, del D. Lgs. 36/2023, sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023, l'Operatore Economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma I, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione - ai sensi degli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 - e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'Operatore Economico fornisce i dati identificativi ed il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione l'Operatore Economico dichiara:



1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro Operatore Economico che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4. di mantenere valida l'offerta per un tempo **non inferiore a 180 giorni** dal termine fissato per la presentazione delle offerte;
5. di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. di autorizzare – qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” – la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa ed economica presentata per la partecipazione alla gara;
7. i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorzata);
8. il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
9. di essere al corrente degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante reperibile all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento> e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante reperibili al seguente indirizzo <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corrruzione> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare



ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto;

10. per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023;
12. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- da Operatore Economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipano alla gara;
 - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.



Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il Concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il Concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il Concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Documento di Gara Unico Europeo

Ai sensi dell'articolo 91, commi 1, lett. b), 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023, la compilazione del DGUE è richiesta per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Libro II, dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, ove previsti, di cui all'articolo 103 nonché l'osservanza delle ulteriori specifiche prescrizioni previste di cui al presente Disciplinare.

L'Operatore Economico compila il modello di DGUE in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L'Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla specifica procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

L'Operatore rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Ai sensi dell'articolo 91, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, nel caso di partecipazione nelle forme giuridiche previste dagli articoli 65 e 66, l'Operatore dichiara la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate (Sezione A e B).

L'Operatore rende eventuali informazioni concernenti l'avvalimento e il relativo affidamento delle capacità di altri soggetti nel soddisfare i criteri di selezione della parte IV e V, ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023 (Sezione C).

L'Operatore rende eventuali informazioni concernenti il subappalto e i relativi subappaltatori ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 (Sezione D).

Parte III – Motivi di esclusione

L'Operatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 6 del presente Disciplinare (Sezione A-B-C-D del DGUE).

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 94 e 95, del D. Lgs. 36/2023 così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Parte IV – Criteri di selezione



L'Operatore dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale previsto dal presente Disciplinare;
- b. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnica previsto dal presente Disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, **GEIE**, da tutti gli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. commi 1, 2, del D. Lgs. 36/2023, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE dovrà essere **compilato direttamente in Piattaforma**, sulla base delle indicazioni ivi fornite. Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

15.3 Garanzia Provvisoria

L'Operatore Economico allega documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore.

Per gli Operatori Economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice originale informatico o copia conforme copia per immagine, (es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all'art. 106, comma 7, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.



15.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

L'Operatore Economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

L'Operatore Economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto.

15.5 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il Concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avalimento;
2. il Contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il Contratto di avalimento è presentato nella Busta A – Documentazione Amministrativa.

15.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun Concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto d'Appalto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del Contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del Contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del Contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del Contratto di rete
- **dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:**
 - a. a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.7 Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo

Si ricorda che il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire in una delle modalità consentite dalla legge (si veda ad esempio risoluzione Agenzia delle Entrate 12/E del 03 marzo 2015). A comprova del pagamento effettuato, il Concorrente dovrà caricare a sistema, all'interno della Busta A, l'Allegato 11 – Attestazione imposta pagamento imposta bollo, copia della documentazione attestante l'avvenuto



pagamento, firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da suo procuratore. Al fine di ottemperare a tale disposizione si riportano i seguenti dati:

- a) Codice ufficio Agenzia Entrate: TJT,
- b) Codice fiscale Regione Lazio: 80143490581
- c) Codice tributo: 456T, come precisato dalla Circolare n. 36/E del 6/12/2006 dell'Agenzia delle Entrate. Le restanti informazioni da inserire possono essere acquisite dal sito della Agenzia delle Entrate;

15.8 Dichiarazione di controllo ex art. 2359 c.c.

In caso sia stata dichiarata la sussistenza di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c., idonea documentazione atta a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Nei casi in cui la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte dei Concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale provvederà all'esclusione dei Concorrenti stessi dalla procedura.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica è formulata sulla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

Nella sezione denominata “Caricamento Lotti/Prodotti”, la compilazione della scheda deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nei Manuali.

Sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo superiore a quello posto a base d'asta.

L'Operatore economico deve:

- inserire a Sistema, negli appositi campi, l'importo totale offerto;
- produrre ed allegare nella sezione “Allegato Economico”, il Modello di Offerta Economica di cui all'allegato 7 del presente Disciplinare. L'allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di concorrenti associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare.

Si precisa che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di due cifre decimali;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso e saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo pari o superiore a quello posto a base d'asta.

Gli importi complessivi dell'Appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:



- di tutti gli oneri accessori relativi alla fornitura, e alla consegna della stessa nel luogo indicato dalla Stazione appaltante, e di tutti gli obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa e di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per svolgere la fornitura perfettamente compiuta ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente.

In caso di discordanza fra l'importo complessivo offerto indicato in Piattaforma e quello risultante dalla compilazione del Modello Offerta Allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nell'Allegato.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate o alternative.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 110 del Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 18 del D. Lgs. n. 36/2023.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, 3 del D. Lgs. 36/2023.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua.



18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta virtuale avrà luogo nella data e ora indicate a Sistema.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- dell'offerta economica.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun Concorrente, mentre l'Offerta Economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario

Gli eventuali provvedimenti di esclusione della procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta concluso il controllo della Documentazione Amministrativa, anche durante la medesima seduta, il RUP o seggio di gara istituito ad hoc, in seduta virtuale, procederà all'apertura della busta contenente l'Offerta Economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successive sedute riservate, ai fini della redazione della graduatoria provvisoria.

La Stazione appaltante procede all'apertura delle offerte economiche rendendo visibili i prezzi e gli sconti offerti. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP/seggio di gara, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;



- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base al seguente parametro:

- MIGLIOR RIBASSO \leq 10% NO ANOMALIA
- MIGLIOR RIBASSO $>$ 10% CALCOLO ANOMALIA

In caso di due o più offerte, il calcolo del superamento della soglia di anomalia, determinata dalla variazione percentuale ($\Delta\%$) del 15%, verrà svolto su tutte le offerte applicando il calcolo di seguito riportato:

$$\Delta\% = (\text{offerta } i - \text{esima} - \text{media di tutte le offerte}) / (\text{media di tutte le offerte})$$

L'offerta i-esima risulterà anomala se il suo scostamento (valore assoluto) è \geq 15%.

In presenza di una sola offerta ammessa, la verifica di congruità verrà svolta sull'offerta che presenterà un ribasso pari o superiore al $\Delta\%$ tra l'importo posto a base di gara e l'offerta in esame superiore al 10%.

$$\Delta\% = (\text{migliore offerta} - \text{importo posto a base di gara}) / (\text{importo posto a base di gara})$$

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se necessario del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell'Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il Contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante l'Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto a produrre la documentazione richiesta ivi compresa la garanzia definitiva. Le parti convengono di stipulare il contratto secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di corrispondenza ed apposizione delle proprie firme digitali, è pertanto possibile la sottoscrizione non simultanea.

Senza ulteriori comunicazioni, ovvero ordinativi, il contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte della stazione appaltante e si intende perfezionato con la consegna dell'intera fornitura come definita al Capitolato Tecnico.

Il firmatario dovrà essere munito della idonea e valida firma digitale. Sono a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ove, nell'indicato termine l'Operatore Economico Aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'Operatore Economico stesso dall'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle forniture in via d'urgenza, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia provvisoria dell'Operatore Economico Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del Contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 17 del D. Lgs. 36/2023.

Se la stipula del Contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del Contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.



La mancata o tardiva stipula del Contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La garanzia, intestata a favore di Regione Lazio, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall'esecuzione della fornitura, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'operatore Economico risultato Aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'esecuzione dell'intervento, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

L'Aggiudicatario trasmette, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto d'Appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 l'affidatario comunica, per ogni sub-Contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della fornitura.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento della fornitura.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto d'Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.136. L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.



Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Appalto comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

24 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Appalto, l'Operatore Economico Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione contraente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto l'Operatore Economico Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al seguente link: <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti-prevenzione-corruzione>.

25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) la Regione Lazio fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

La Regione Lazio, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- a) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);



b) Dati 'giudiziari', di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla Regione Lazio è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili giudiziari, potranno essere effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al Concorrente Aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'Appalto saranno diffusi tramite il sito internet della Direzione (www.protezionecivile.regione.lazio.it).

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il Concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite la sezione Amministrazione Trasparente della Regione Lazio.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Lazio, con sede in Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma.



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI
TENDE DI ACCOGLIENZA DA UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DEL
VILLAGGIO CAMPALE PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 E
SERVIZI ACCESSORI
INTERVENTO N.253-CUP F89I2000009000I**

ALLEGATO I

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	--

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	

Il/La sottoscritto/a ¹

nella sua qualifica di:

- Legale Rappresentante
- Institore
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare in qualità di:

- operatore singolo
- raggruppamento temporaneo (*indicare se costituito o costituendo*) formato da: (indicare i ruoli ricoperti)
- Consorzio stabile
- Consorzio tra società cooperative
- Consorzio tra imprese artigiane
- Consorzio ordinario (*indicare se costituito o costituendo*)
- Rete dotata di organo comune
- Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
- GEIE
- altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore*)

¹ Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore

- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 36/2023.
- dei consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 36/2023,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(Compilare soltanto i campi di interesse)

I. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 36/2023 e consorzi ordinari

Servizio/Fornitura	Parte /Percentuale	Operatore esecutore

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023

- **DICHIARA** che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatè esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziatè esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziatè appartenenti al consorzio esecutore.)

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

(Solo per i Consorzi Stabili)

- **DICHIARA** che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Disciplinare di gara ricorre ai requisiti delle consorziatè non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

	REGIONE LAZIO	ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
---	----------------------	--

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)

- **DICHIARA** di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio);

o, in alternativa,

- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **DICHIARA** di non partecipare a più di un consorzio stabile.

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:

- **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a (indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo);
- **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- **DICHIARA:**
 - di concorrere per le seguenti imprese:
.....
- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Servizio/Fornitura	Parte /Percentuale	Operatore esecutore



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

- (dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di al n..... partita I.V.A. n..... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di..... al n.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- (in caso di Rete costituenda):

- **DICHIARA:** (dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)
 - che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

2. Dichiarazioni in caso di avalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il Contratto di avalimento.
- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa al fine di migliorare l'offerta [**N.B.: i requisiti oggetto di avalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel Contratto di avalimento**] e presenta il Contratto di avalimento nella documentazione amministrativa

3. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

- **INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
- in alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

4. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- (solo in caso di raggruppamento)
DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'art. 96, comma 13, del D. Lgs. 36/2023)

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento ... (indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ...

6. Dichiarazioni da rendere anche da tutti i membri del RTI/Consorzio e dalle consorziate esecutrici

- **DICHIARA** che non ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560

o in alternativa

- **DICHIARA** che ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560 e, pertanto, presenta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato in tutte le sue parti.

o in alternativa

- **DICHIARA** che ha ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'art. 28, paragrafo 1, lettera b) e, pertanto, presenta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato nelle sezioni 1, 2, 7 e 8.

o in alternativa

- **DICHIARA** che partecipa a lotti il cui valore complessivo è inferiore a 125 milioni di euro e, pertanto, non è tenuto agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

7. Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione reperibile all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento>, e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Stazione Appaltante e reperibili al seguente indirizzo <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corruzione> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto.
- **SI IMPEGNA** a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- **DICHIARA** di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, comma 8, (compilare solo se di interesse) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE.



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

- 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,²
- 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;
- riduzione per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi (*la Stazione Appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del D. Lgs. 36/2023 e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%*):

Norma	Certificazione/Marchio posseduti

- **DICHIARA** che la cauzione è stata costituita nella forma di (indicare se cauzione o fideiussione).
- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della Stazione Appaltante.
- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a, presso
- **DICHIARA** di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa.
- **DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel Disciplinare di gara.**
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

8. Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

- accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del Contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, in caso di aggiudicazione;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

- uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

² Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto, chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

9. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- **DICHIARA** di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.
- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 36/2023 tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 del D. Lgs. 36/2023 e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente:

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** il seguente domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici): **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ... [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

ALLEGATO B

Dati posizioni contributive e ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

- A. **Ragione/denominazione sociale** _____
- B. **CCNL applicato** _____ **indicare il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020** _____
- C. **DIMENSIONE AZIENDALE**
N. dipendenti _____
- D. **DATI INAIL:**
Codice ditta _____
PAT sede legale impresa _____
- E. **DATI INPS:**
Matricola azienda _____
Codice sede INPS _____
- F. **Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:**
Ufficio di _____, città _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____, e-mail _____, PEC _____.
- G. **Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:**
Provincia di _____, Ufficio _____, con sede in _____, via _____, n. _____, CAP _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____.
- _____, li _____



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del D.lgs. 36/2023.³ – Allegato alla domanda di partecipazione

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE⁴

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE⁵

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA

- Ragione sociale _____
- Sede sociale _____
- Legale rappresentante _____
- Partita IVA _____
- Iscrizione CCIAA _____
- *Nel caso di cooperativa*, iscrizione Albo nazionale cooperative _____

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA

- Totale dipendenti⁶: _____
- Posizioni previdenziali: INPS _____ INAIL _____

³ Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture

⁴ I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso

⁵ Vedi nota precedente

⁶ Indicare il numero complessivo dei dipendenti



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA
DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TENDE DI ACCOGLIENZA DA
UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO CAMPALE PER IL
GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 E SERVIZI ACCESSORI.
INTERVENTO N.253-CUP F89I2000009000I**

**ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO
DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA**



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritt_ (nome e cognome)

nat_ a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ via/piazza

_____ n. _____

Cod. _____ fisc. _____

in _____ qualità

di _____

della

società _____

—

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la
fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per
il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori*

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la
fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per
il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori*

**COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la
fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per
il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori*

**COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)***

COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	---

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

(Allegare copia di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

*** I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.lgs. 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.**

N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

***Art. 91, comma 5 del D.lgs. 159/2011: "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa". (cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013).**

**** Organismo di vigilanza: l'art. 85, comma 2 bis del D.lgs. 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 8 giugno 2011, n. 231.**

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA <i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i>
--	---

*****Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.**

N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs. 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4 del D.lgs. 159/2011.

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA
DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TENDE DI ACCOGLIENZA DA
UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO CAMPALE PER IL
GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 E SERVIZI ACCESSORI
INTERVENTO N.253-CUP F89I20000090001**

ALLEGATO 4

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI CUI ALL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 159/2011**

 REGIONE LAZIO	<p align="center">ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 159/2011</p> <p align="center"><i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i></p>
--	---

I sottoscritt_ (nome e cognome)

nat_ a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ via/piazza _____

_____ n. _____

Cod. _____ fisc. _____

_____ ,

in _____ qualità _____

di _____

della _____

società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma leggibile del dichiarante

(Allegare copia di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA
DI UN CONTRATTO PER FORNITURA DI TENDE DI ACCOGLIENZA DA
UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO CAMPALE PER IL
GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 E SERVIZI ACCESSORI.
INTERVENTO N.253-CUP F89I2000009000I**

**ALLEGATO 5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI CUI ALL'ART. 85 DEL D.LGS. N. 159/2011**


**REGIONE
LAZIO**
**ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI CUI ALL'ART. 85 DEL D.LGS. N. 159/2011**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 85
COMMA 3 DEL D.LGS. 159/2011**

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I sottoscritt_ (nome e cognome)

nat_ a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ via/piazza

_____ n.____

Cod. _____ fisc.

 _____,
in _____ qualità

di _____

della

società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età:

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

 REGIONE LAZIO	<p align="center">ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 DEL D.LGS. N. 159/2011</p> <p align="center"><i>Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori</i></p>
--	---

Di **NON** avere familiari conviventi (*) di maggiore età.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data

firma leggibile del dichiarante (**)

(*) Per "familiare convivente" si intende "chiunque conviva" con il dichiarante, purché maggiorenne.

(**) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs 159/2011

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA
DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TENDE DI ACCOGLIENZA DA
UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO CAMPALE PER IL
GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 E SERVIZI ACCESSORI
INTERVENTO N.253-CPU F89I2000009000I**

ALLEGATO 6

SCHEMA PER ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO



**REGIONE
LAZIO**

**ALLEGATO 6 - SCHEMA PER ATTESTAZIONE
PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori.

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

*Spazio per l'apposizione del
contrassegno telematico*

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appreso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _____ nella presente procedura, con sede in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,

DICHIARA

- che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _____ applicata ha:

- **Identificativo n.** _____
- **Data** _____

- di essere a conoscenza che la Regione Lazio potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data

Firma digitale

AVVERTENZE:

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato su STELLA, come indicato nel Disciplinare di gara.



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA
DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TENDE DI ACCOGLIENZA DA
UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO CAMPALE PER IL
GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 E SERVIZI ACCESSORI.
INTERVENTO N.253-CUP F89I20000090001**

ALLEGATO 7

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA


**REGIONE
LAZIO**
ALLEGATO 7 - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori.

DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, codice Ditta INAIL n. _____, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. _____ e Matricola aziendale INPS n. _____ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese _____) di seguito denominata “**Impresa**”, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi unitari offerti onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

OFFRE

Base d'asta	Ribasso percentuale (in %)	Importo offerto (in cifre, € IVA esclusa)	Importo offerto (in lettere, € IVA esclusa)
1.000.000,00 €	_____ %	_____,__ €	_____,__ Euro

N.B.: gli importi sopra indicati sono tutti da intendersi IVA esclusa

Inoltre

DICHIARA

Di impegnarsi ad applicare la seguente riduzione, non inferiore a 30 giorni, delle tempistiche della fornitura rispetto al termine ultimo per la consegna stabilito per il 1 luglio 2025:

RIDUZIONE, non inferiore a 30 giorni, rispetto al termine ultimo di consegna previsto in gara (in giorni, in cifre)	RIDUZIONE, non inferiore a 30 giorni, rispetto al termine ultimo di consegna previsto in gara (in giorni, in lettere)

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 7 - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della chiesa cattolica 2025

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto della determinazione del ribasso percentuale offerto;
- che i corrispettivi risultanti dall'applicazione del prezzo offerto sono omnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi dei servizi di manutenzione, ricondizionamento e sanificazione post-evento, da effettuarsi in un'unica soluzione;
- che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione del prezzo offerto sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'I.V.A.;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, sino alla consegna della fornitura contrattualizzata;
- di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara.

Il Documento deve essere firmato digitalmente

_____, li _____

Firma _____



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TENDE DI
ACCOGLIENZA DA UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO
CAMPALE PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 E SERVIZI
ACCESSORI.
INTERVENTO N.253-CUP F89I20000090001**

**ALLEGATO 8
SCHEMA DI CONTRATTO**



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Regione Lazio, - Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, C.F. 80143490581, nella persona del dott. _____, in qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con DGR. N. _____, di seguito anche Regione Lazio e/o Committente;

E

L'Impresa _____, con sede in _____, Prov. _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____, e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita "Fornitore Aggiudicatario", nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____,

congiuntamente, anche, le "Parti",

PREMESSO CHE

- A. La Regione Lazio, con determinazione n. _____ del _____, ha indetto una "Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della chiesa cattolica 2025 e servizi accessori";
- B. con Determinazione n. _____ del _____ della Regione Lazio, il Fornitore Aggiudicatario è risultato aggiudicatario della procedura di gara.
- C. il Fornitore Aggiudicatario è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del Contratto del Contratto;
- D. il Fornitore Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati definisce in



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- E. il Fornitore Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari al ___% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ _____, _____ / __) per un ammontare complessivo di € _____, _____ (_____ / __) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; e sostanziale;
- F. il Fornitore Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- G. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001, il Fornitore Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- H. il Fornitore Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente Contratto, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito del presente Contratto si intende per:



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

Atti di gara: il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e relativi allegati concernenti la “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della chiesa cattolica 2025 e servizi accessori”;

Stazione Appaltante: Regione Lazio – Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE I I2;

Contratto: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati.

Fornitore Aggiudicatario: il soggetto che sottoscrive il Contratto ed eroga la fornitura.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della prestazione oggetto del Contratto è regolata:
 - a. dalle clausole contenute nel presente Contratto e dagli atti di gara, dall'Offerta Economica del Fornitore Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore, di cui il Fornitore Aggiudicatario dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della chiesa cattolica 2025 e servizi accessori ” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore Aggiudicatario nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio;
3. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore Aggiudicatario medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. Resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara, nonché l'esecuzione contrattuale, la stesura e la sottoscrizione del presente Contratto, la gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso conseguenti all'esecuzione della prestazione.



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

Articolo 4

Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente la “Fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori”, da effettuarsi nei modi, nei termini ed alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente a prestare le forniture oggetto dell'affidamento e relativi servizi accessori, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara.

Articolo 5

Durata del contratto

1. Il presente Contratto ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, fermi restando i termini di esecuzione delle prestazioni sottoindicati.
2. Stante la durata contrattuale di cui al precedente comma, la fornitura dovrà essere erogata entro e non oltre il termine ultimo di consegna stabilito per il giorno 01 luglio 2025, ovvero il minor termine dichiarato dal Fornitore Aggiudicatario in sede di offerta. I servizi accessori di manutenzione, ricondizionamento e sanificazione saranno svolti dopo l'utilizzo post-evento giubilare, secondo le tempistiche da concordare con la Stazione Appaltante;
3. Eventuali necessità di derogare al predetto termine di consegna dovranno essere espressamente concordate e verbalizzate tra le parti.

Articolo 6

Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e rischi relativi all'erogazione della fornitura oggetto del presente Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto.
2. Il Fornitore Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti indicati al precedente Articolo I, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione di tutte le attività, di tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del Contratto e ad adottare le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del contraente, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs., n. 81/2008 e s.m.i..
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore Aggiudicatario ogni relativa alea.

5. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
6. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
7. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
8. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
9. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
10. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e il Committente, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
11. Il Fornitore Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione Lazio e/o dal Committente e/o da terzi autorizzati.
12. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
13. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche necessarie ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 7

Obbligazioni specifiche del Fornitore Aggiudicatario

- I. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a. rispettare tutte le clausole contrattuali e garantire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Contratto nel rispetto delle condizioni, le modalità i termini e le prescrizioni di cui ai documenti di cui al precedente Articolo I;


ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

- b. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente tali disposizioni;
- c. impiegare personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, all'ambito oggetto dell'Appalto;
- d. retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
- e. assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione Lazio e del Committente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione della prestazione;
- f. assicurare lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy.

Articolo 8
Modalità e termini di esecuzione della prestazione

1. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a prestare le prestazioni richieste, nei tempi previsti, secondo le modalità stabilite nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto, di cui ai successivi Articoli 15 e 19.
2. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad erogare la fornitura entro e non oltre il termine ultimo di consegna stabilito al precedente Articolo 5, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e la risoluzione del contratto.
3. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al precedente Articolo 1.
5. Il Committente si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto, che l'esecuzione della prestazione avvenga a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni dei Capitolati e di ogni altra disposizione contenuta nel presente Contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
7. Nel corso dell'esecuzione dell'Appalto, il Fornitore Aggiudicatario è comunque tenuto a fornire al Committente tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultimo richiesti.
8. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Appalto.

Articolo 9
Verifiche e controllo quali/quantitativo

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità ai sensi dell'art. 116, 1° comma del D.lgs. 36/2023.



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

2. In caso di esito negativo di detta verifica, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro ed alla sostituzione delle attrezzature/beni difettosi o non conformi, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, nel caso in cui si riscontrassero non conformità di modesta entità a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa, di accettare ugualmente i beni. In tal caso è facoltà della Stazione Appaltante applicare una detrazione dal prezzo fissato per la fornitura, detrazione che sarà quantificata dalla Amministrazione stessa.
3. Qualora la fornitura venisse rifiutata in sede di verifica di conformità delle dotazioni di tende e attrezzature fornite, ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente per la sua utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta. Si applicheranno pertanto le penali previste all'art. 15, nonché la risoluzione o il recesso previste dagli artt. 19 e 20 del presente contratto.
4. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Committente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore Aggiudicatario siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
6. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, il Committente provvederà ad inviare una contestazione scritta al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC, assegnando al Fornitore Aggiudicatario un termine pari a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
7. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate, per ogni singola violazione, le penali previste nel Contratto.
8. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penali previste nel Contratto.
9. Tali penali verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione della prestazione o di fornitura difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 10

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dei prezzi offerti in sede gara e riportati nel dettaglio dell'Offerta Economica allegata al presente Contratto.
2. Tutti i corrispettivi si riferiscono alle forniture erogate nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore Aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore Aggiudicatario dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. Il Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile).
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore Aggiudicatario potrà sospendere la fornitura; qualora il Fornitore Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456 codice civile mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC da parte del Committente, con ogni conseguenza di legge e del presente Contratto anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dal Committente.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dal Committente in favore del Fornitore Aggiudicatario, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto. La liquidazione e il pagamento degli importi delle prestazioni pienamente e correttamente resi è disposta dal Committente, previa presentazione da parte del Fornitore Aggiudicatario di regolari fatture. Tali fatture dovranno essere intestate e spedite al Committente contraente all'indirizzo riportato in epigrafe e contenere il riferimento alla Gara, il CIG, la tipologia e la quantità delle forniture eseguite. Nel caso in cui il Fornitore Aggiudicatario invii fatture incomplete ovvero ad un indirizzo diverso da quello in epigrafe indicato, non decorreranno i termini di pagamento. Le fatture dovranno essere corredate da tutta la documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento, come previsto dai Capitolati.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Resta fermo che ciascuna fattura potrà essere emessa dal Fornitore Aggiudicatario esclusivamente previa accettazione da parte del DEC della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore Aggiudicatario.
5. La liquidazione e il pagamento degli importi è disposta in relazione alla consegna delle tende e attrezzature.
6. I pagamenti per le forniture consegnate saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricezione della fattura.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'Articolo seguente. Il Fornitore Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte del Committente, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
9. Il Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nella consegna della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore Aggiudicatario potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456 codice civile mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC dal Committente, con ogni conseguenza di legge e del presente Contratto anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dal Committente.
10. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità di cui oltre.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN _____.
3. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore Aggiudicatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.
7. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 120, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore Aggiudicatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 13

Trasparenza

1. Il Fornitore Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore Aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14

Inadempimenti e penali

1. Nel caso in cui il Committente riscontri una delle inadempienze contrattuali nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto e dagli atti di gara, non imputabile al Committente stesso ovvero non causata da forza maggiore o da caso fortuito, saranno applicate al Fornitore Aggiudicatario medesimo le penali di cui a seguire.
2. L'applicazione delle penali avverrà inviando una comunicazione per PEC, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore Aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione, e senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore Aggiudicatario rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.
3. Di seguito vengono enucleate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare inadempienze:



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

N.	Ambito	Inadempimento	Valore penale
1	Consegna della fornitura	Ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine previsto nella documentazione di gara (1 luglio 2025), ovvero minor termine dichiarato dal Fornitore Aggiudicatario in offerta	2,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2	Fornitura incompleta, mancante, difforme	Fornitura incompleta, attrezzature con prodotti mancanti, difformità del prodotto con quanto evidenziato nel Capitolato tecnico.	0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni prodotto ritenuto incompleto, mancante o difforme.
3	Servizi accessori	Ritardo nel completamento della manutenzione, ricondizionamento e sanificazione rispetto al termine indicato dalla Stazione Appaltante	1,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

4. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del Contratto.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
6. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023.
8. L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso il Committente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Aggiudicatario per il risarcimento del danno.
9. È fatta salva la facoltà per il Committente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per l'esecuzione, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore Aggiudicatario eventuali costi aggiuntivi.
10. La mancata consegna di tutte le forniture entro il termine fissato al giorno 01 luglio 2025 costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore e darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, con conseguente segnalazione all'ANAC per risoluzione contrattuale. In tal caso il Fornitore Aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento di prestazioni relative a forniture regolarmente eseguite.
11. Nel caso di cui al comma 10, le somme eventualmente dovute per prestazioni regolarmente eseguite sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione


ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del Fornitore Aggiudicatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

12. Il Fornitore Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude qualsiasi altra azione che il Committente intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 15

Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato garanzia definitiva incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore Aggiudicatario.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia può essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Committente.
5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

Articolo 16

Riservatezza

1. Il Fornitore Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore Aggiudicatario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 17

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore Aggiudicatario stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore Aggiudicatario, inoltre, dichiara di aver stipulato, per l'intera durata del rapporto contrattuale, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione Lazio, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore Aggiudicatario possa arrecare alla Regione Lazio, a suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.
3. Il Fornitore Aggiudicatario dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia del Committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora il Fornitore Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore Aggiudicatario anche per danni causati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.


ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

Articolo 18
Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore Aggiudicatario a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dal Committente, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, il Committente avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o il di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.lgs. n. 36/2023, il Committente può risolvere di diritto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice civile e previa comunicazione scritta al Fornitore Aggiudicatario tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:
 - a. ritardo rispetto al termine ultimo previsto per il **giorno 01 luglio 2025**, o minor termine dichiarato dal Fornitore Aggiudicatario in sede di offerta, per la consegna della fornitura;
 - b. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore Aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - c. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - d. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto";
 - e. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Inadempimenti e Penali";
 - f. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - g. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - i. qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 98 D.lgs. n. 36/2023.
3. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, il Committente ha la facoltà di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo delle prestazioni erogate e si applica quanto previsto dall'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023
4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore Aggiudicatario.
6. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

Articolo 19

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora il Fornitore Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento della prestazione avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato Aggiudicatario;
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore Aggiudicatario;
 - gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.lgs. n. 81/2008;
 - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio e il Committente.
4. In caso di recesso, il Fornitore Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio e il Committente.

Articolo 20

Subappalto

1. Il Fornitore Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto previsto all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, potrà affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____; _____.
2. Il Fornitore Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 98 del D.lgs. n. 36/2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore Aggiudicatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 2, lett. c) del D.L. 77/2021, il Fornitore Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili nei confronti della Regione Lazio e del Committente della perfetta esecuzione del contratto.
7. Il Fornitore Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
10. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

Articolo 21

Divieto di cessione del Contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) n. 2, del D.lgs. n. 36/2023.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto senza specifica autorizzazione da parte del Committente, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, con conseguente diritto di escutere la cauzione sottoscritta e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Aggiudicatario per il risarcimento del danno.

Articolo 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio un'azione giudiziaria da parte di terzi per le violazioni di cui al comma precedente, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico la Regione Lazio.
3. La Regione Lazio si impegna ad informare prontamente il Fornitore Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore Aggiudicatario riconosce alla Regione Lazio e/o il Committente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore Aggiudicatario
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma 1, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Articolo 23

Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore Aggiudicatario individua nel Sig. _____ il Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore Aggiudicatario nei confronti della Regione Lazio.



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero cellulare _____, indirizzo PEC, indirizzo e-mail _____.
3. Qualora il Fornitore Aggiudicatario dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione al Committente.

Articolo 24

Domicilio delle Parti e comunicazioni

Le Parti, ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione del presente Contratto, eleggono il proprio domicilio come segue:

Committente: _____ PEC _____

Fornitore Aggiudicatario _____ PEC _____

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente Contratto verranno dirette ai suddetti domicili mediante PEC.

Articolo 25

Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore Aggiudicatario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
4. Le attività oggetto del presente Contratto implicano, da parte del Fornitore Aggiudicatario, il trattamento dei dati personali; pertanto, il Fornitore Aggiudicatario sarà nominato Responsabile del



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

Trattamento dei dati con apposito atto conformemente ai parametri normativi di cui all'art 28 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga pertanto ad accettare la suddetta nomina sottoscrivendo l'apposito atto contestualmente al presente Contratto e comunque entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di stipula dello stesso.
6. In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore Aggiudicatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori incaricati per l'esecuzione del Contratto, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 26

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ed all'erogazione delle prestazioni, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico al Committente per legge.
2. Il Fornitore Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore Aggiudicatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 27

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 28

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente e il Fornitore Aggiudicatario, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

Articolo 29

Clausola finale ed accettazione espressa delle clausole contrattuali

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel Contratto; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, dando atto che l'unica sottoscrizione finale del Contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto; Art. 5 – Durata del Contratto; Art. 6 – Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità; Art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore Aggiudicatario; Art. 8 – Modalità e termini di esecuzione della prestazione; Art. 9 – Verifiche e controllo quali/quantitativo; Art. 10 – Corrispettivi; Art. 11 – Fatturazione e pagamenti; Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 13 – Trasparenza; Art. 14 – Inadempimenti e Penali; Art. 15 – Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Art. 16 – Riservatezza; Art. 17 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 18 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Art. 19 – Recesso; Art. 20 – Subappalto; Art. 21 – Divieto di cessione del Contratto e dei crediti; Art. 22 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 23 - Responsabile della Fornitura; Art. 24 – Domicilio delle Parti e comunicazioni; Art. 25 – Trattamento dei dati personali; Art. 26 Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 27 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 28 - Foro competente; Art. 29 – Clausola finale ed accettazione espressa delle clausole contrattuali.

Letto approvato e sottoscritto, Li _____

Il Fornitore

Il Committente

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di tende di accoglienza da utilizzare per l'allestimento del villaggio campale per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e servizi accessori

Il Fornitore

Copia